



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

DECRETO N. 343 DEL -2 DIC. 2019

Conferenza di servizi decisoria – Determinazione di regolare e positiva conclusione ex art. 14, co. 2, legge n. 241/1990 e ss. mm. ii. e art. 27, co. 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e Autorizzazione, ai sensi dell'art. 5 comma 5-bis della L.84/1994, del progetto di "Demolizione e ricostruzione del fabbricato ad uso manutenzione mezzi presso lo stabilimento Fincantieri S.p.A. di Marghera-Venezia". Richiesta Prot. 4888 AdSPMAS del 01.04.2019 da parte dell'Ing. Scaramel Martino per conto di Fincantieri S.p.A.

IL PRESIDENTE

Premesso che

- con Decreto n. 289 del 01 luglio 2019, pubblicato nel proprio sito internet, l'Autorità di Sistema Portuale ha indetto la Conferenza di Servizi semplificata ed in modalità asincrona per l'approvazione del progetto:

"Demolizione e ricostruzione del fabbricato ad uso manutenzione mezzi presso lo stabilimento Fincantieri S.p.A. di Marghera-Venezia"; Richiesta Prot. AdSPMAS n.4888 del 2019 da parte dell'Ing. Scaramel Martino per conto di Fincantieri S.p.A.;

- che con comunicazione prot. AdSPMAS n. 10711 del 24/07/2019 l'Autorità di Sistema Portuale ha convocato la Conferenza di Servizi semplificata ed in modalità asincrona per l'approvazione del progetto stesso.

Valutato che

- i partecipanti alla Conferenza dei Servizi hanno espresso parere positivo all'intervento e che di seguito ad ogni buon conto vengono richiamati:



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

- ✓ Veritas Divisione Ambiente (prot. AdSPMAS n.10765 del 24.07.2019): esprime parere favorevole (Allegato 1);
- ✓ Comune di Venezia (Prot. AdSPMAS n.11816 del 20.08.2019): esprime parere favorevole con prescrizioni e procederà al rilascio del permesso di costruire (Allegato 2);
- ✓ Comando Provinciale Vigili del Fuoco Venezia (prot. AdSPMAS n.11917 del 22.08.2019): esprime parere favorevole con prescrizioni (Allegato 3);
- ✓ Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche (prot. AdSPMAS n.11933 del 23.08.2019): esprime parere favorevole con prescrizioni (Allegato 4);
- ✓ Veritas Servizio Idrico Integrato (prot. AdSPMAS n.16138 del 19.11.2019): a seguito delle integrazioni pervenute dal proponente, esprime parere favorevole con prescrizioni (Allegato 5).

Visto

- la legge n. 84 del 1994 e ss.mm.ii. concernente il riordino della legislazione in materia portuale che individua i compiti e le funzioni dell'Autorità di Sistema portuale;
- l'art.14 e ss. della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto n. 64 del 7 marzo 2017 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti concernente la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale di Venezia;
- il regolare svolgimento del procedimento così come stabilito dalla normativa di riferimento.

In virtù dei poteri conferiti dalla Legge

DECRETA

di dichiarare la regolare positiva conclusione della Conferenza dei Servizi semplificata e in modalità asincrona per l'approvazione del



AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA

progetto ““Demolizione e ricostruzione del fabbricato ad uso manutenzione mezzi presso lo stabilimento Fincantieri S.p.A. di Marghera-Venezia”;

Autorizza

ai sensi dall'art. 5 comma 5-bis della L.84/1994 l'esecuzione delle opere in oggetto con le eventuali prescrizioni presenti nei pareri allegati.

L'efficacia della presente autorizzazione è inoltre subordinata al pagamento dei contributi di costruzione, se dovuti.

IL PRESIDENTE
Dott. Pino Musolino

Allegati: c.s.

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
 capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
 info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

DIVISIONE AMBIENTE

Mestre, 24/07/2019

Segreteria di Direzione

Prot. N°64830 /FP/af

Spett.le
 AUTORITA' PORTUALE
 DI VENEZIA

c.a. Responsabile del
 Procedimento
dr. Antonio Revedin

A MEZZO PEC:

autoritaportuale.venezia@legalmail.it

OGGETTO: Conferenza di Servizi Progetto di demolizione e ricostruzione del fabbricato ad uso manutenzione mezzi presso lo stabilimento Fincantieri S.p.A. di Marghera.

In riferimento alla documentazione inviata a mezzo PEC in data odierna, non si ravvisano richieste di modifiche/integrazioni del Servizio di Igiene Ambientale e tutto sembra rimanere come allo stato attuale.


Per quanto di competenza si esprime **parere favorevole**.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE SERVIZI AMBIENTALI

MESTRE TERRAFERMA

dr. Fabio Penzo



CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Sviluppo del Territorio
e Città Sostenibile

Direttore
Arch. Danilo Gerotto

Servizio Pianificazione e Gestione
Territoriale degli Insediamenti
Produttivi

Responsabile del Servizio
Dott. Massimo Da Lio
Tel 041 274 9140

e.mail
massimo.dalio@comune.venezia.it

fax 041 2749149

Responsabile dell'Istruttoria
Arch. Mihalich Raoul
Tel 041 274 9112

e.mail
raoul.mihalich@comune.venezia.it

Indirizzo Sede Terraferma
Viale Ancona n° 59
Complesso "ex Carbonifera"
Mestre 30172 - Venezia

CITTA' DI
VENEZIA



DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO E CITTÀ SOSTENIBILE

OGGETTO: Conferenza dei Servizi semplificata e in modalità asincrona per l'autorizzazione ex art. 5 comma 5 bis L.n. 84/1994 e ss.mm.ii. del "Progetto di demolizione e ricostruzione del fabbricato ad uso manutenzione mezzi presso lo stabilimento Fincantieri". Richiesta prot. AdSP MAS 4888 del 01/04/2019.

Parere di competenza.

**Rif. Vs. Prot. AdSP MAS.U.0010711 24-07-2019.
Fascicolo 2018.XII/2.3872 (PG 2018/353058)**

**All'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Settentrionale Porti di Venezia e Chioggia
Santa Marta Fabbricato 13
30123 Venezia
autoritaportuale.venezia@legalmail.it**

In riferimento alla convocazione della Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona per il progetto di cui all'oggetto si riferisce quanto segue:

in data 18/07/2018 prot. n. 2018/353058 è stata presentata alla scrivente Amministrazione domanda di permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato ad uso manutenzione mezzi presso lo stabilimento Fincantieri Venezia, via delle Industrie n. 18, Marghera;

in data 12/11/2018, 11/04/2019 e in data 20/05/2019 è stata effettuata l'istruttoria urbanistica edilizia e ottenuto i seguenti pareri (allegati alla presente):

- parere favorevole con prescrizioni della Direzione progetti strategici, ambientali e politiche internazionali e di sviluppo -Settore Progetti Strategici e Ambiente - Servizio tutela del suolo e verde pubblico , PG 2018/586155 del 05/12/2018.

- parere favorevole della Direzione Lavori Pubblici Settore Sicurezza Rete Idraulica del Territorio PG 2019/213268 del 24/04/2019 ;

- autorizzazione allo scarico dell' Ufficio Tecnico per l' Antinquinamento della Laguna di Venezia, n. 3656 del 30/01/2019 (allegato al parere di cui al precedente punto).

Tutto ciò premesso, salvo motivi ostativi che potrebbero emergere in sede di Conferenza dei Servizi, questa Amministrazione procederà al rilascio del permesso di costruire per demolizione e ricostruzione di un fabbricato ad uso manutenzione mezzi presso lo stabilimento Fincantieri Venezia in via delle Industrie n. 18 ,Marghera.

Si esprime quindi parere **favorevole**.

Il Dirigente*
Arch. Danilo Gerotto

(*) Documento sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui al d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Per informazioni e chiarimenti in merito alla presente comunicazione rivolgersi a:
Responsabile dell'Istruttoria: Arch. Mihalich Raoul Tel: 0412749112

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Lavori Pubblici
Settore Sicurezza Rete Idraulica del Territorio

Venezia,
Prot. n.

Direzione Sviluppo del Territorio e Città
Sostenibile
Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale
Porto Marghera
Arch. Danilo Gerotto
dott. Massimo Da Lio

OGGETTO: Permesso di costruire ex artt. 10 e 22 c.3 – via delle Industrie 18 – Fincantieri.
Progetto di demolizione e ricostruzione di fabbricato ad uso manutenzione mezzi. Parere

Con riferimento alla Ns. precedente nota di richiesta integrazioni del 14/11/18 P.G. 2018/549849, vista la documentazione trasmessa con nota del 01/04/19 P.G. 2019/170713, esaminato quanto inviato ed in particolare l'Integrazione della Relazione Illustrativa datata 10/01/19 e la Tavola 5-bis 'Planimetria dello stato di fatto e di progetto smaltimento acque', considerato, inoltre, che tramite mail acquisita con PG 2019/204670 del 17/04/19 i progettisti hanno inviato l'Autorizzazione n. 3656 del 30/01/19 dell'Ufficio Tecnico per l'Antinquinamento della Laguna di Venezia per lo scarico delle acque meteoriche nel Canale Industriale Nord della Laguna di Venezia (in allegato alla presente), si esprime parere favorevole all'intervento in oggetto.

Con i migliori saluti

Il Dirigente
Ing. Lucio Antonio Pagan
(atto firmato digitalmente)

Il Direttore Lavori Pubblici - Ing. Simone Agnoli
Settore Sicurezza Rete Idraulica del Territorio - Dirigente Ing. Lucio Antonio Pagan
tel. 041.2749749 e-mail lucioantonio.pagan@comune.venezia.it
Sede di Mestre, Polo Tecnico ex Carbonifera - V.le Ancona, 63 - 30170

Documento conforme al Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2008

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. D.Lgs 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.

L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82





M_INF-PRVE
Prov. OO.PP. per il Triveneto
PRVE_UFF2
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0003656-30/01/2019-USCITA



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
Veneto – Trentino-Alto Adige – Friuli Venezia-Giulia
*Ufficio Tecnico per l'Antinquinamento
della laguna di Venezia*

Raccomandata A/R

Alla società
Fincantieri S.P.A.
Via delle Industrie, 18
30175 Marghera (Ve)

N° allegati: 1

OGGETTO: TRASMISSIONE AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER L'ESERCIZIO DI N. 8 SCARICHI DI ACQUE METEORICHE DI SECONDA PIOGGIA (SP1, SP4, SP5, SP6, SP7, SP8, SP9 E SP10) IN CANALE INDUSTRIALE NORD A PORTO MARGHERA - Legge 05.03.1963 n. 366 - Legge 16.04.1973 n. 171 - D.P.R. 20.09.1973 n. 962 – D.I.M. Ambiente e Lavori Pubblici 23.04.1998 e s.m.i. – D.M. 26.05.1999 – D.M. Ambiente 30.07.1999

SOCIETA': Fincantieri S.p.A.

INSEDIAMENTO: Fincantieri - Cantieri Navali Italiani - Via Delle Industrie, 18 – Marghera (Ve)

Si trasmette l'autorizzazione agli scarichi relativa all'oggetto.

Relativamente all'art. 8 dell'autorizzazione, vista la nota prot. 90796 del 17.12.2018 della società Veritas S.p.A. e alla luce dell'incontro tenutosi in data 17.01.2019, codesta società non deve provvedere all'invio dei primi 10 mm di precipitazione alla fognatura gestita da Veritas S.p.A. in quanto si rimane in attesa del completamento degli interventi di pulizia delle reti fognarie dell'insediamento e degli esiti analitici sugli scarichi recapitanti in laguna.

Si comunica che sino alla scadenza dell'autorizzazione, il pagamento del canone, da eseguirsi **entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno**, dovrà essere calcolato a cura dell'intestatario, applicando al canone dell'anno precedente l'indice ISTAT ~~POP~~ che sarà pubblicato sul sito internet <http://provveditoratovenetia.mit.gov.it> nel mese di gennaio.

Nel raccomandare alle società la stretta osservanza delle disposizioni in essa contenute, si rammenta che l'inosservanza della presente autorizzazione verrà perseguita a termini di legge.

IL PROVVEDITORE
Roberto LINETTI

Ufficio Tecnico Antinquinamento
S. Polo 737
30125 - VENEZIA
Tel. 041/794370
Fax 041/794387
PEC: oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it
e-mail: uff3.venetia@mit.gov.it
<http://provveditoratovenetia.mit.gov.it>
C.F.: 80010060277





M_INF-PRVE
Prov. OO.PP. per il Triveneto
PRVE_UFF2
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0003656-30/01/2019-USCITA



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
Veneto – Trentino-Alto Adige – Friuli Venezia-Giulia
Ufficio Tecnico per l'Antinquinamento
della laguna di Venezia

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO REFLUI

alla società **FINCANTIERI S.p.A.** per l'esercizio di n. 8 scarichi di acque meteoriche di seconda pioggia, convenzionalmente indicati con le sigle SP1, SP4, SP5, SP6, SP7, SP8, SP9 e SP10 ai fini del presente atto, in **CANALE INDUSTRIALE NORD** a Porto Marghera.

Legge 05.03.1963 n. 366 - Legge 16.04.1973 n. 171 - D.P.R. 20.09.1973 n. 962 – D.L.M. Ambiente e Lavori Pubblici 23.04.1998 e s.m.i. – D.M. 26.05.1999 – D.M. Ambiente 30.07.1999 – D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.

Art. 1 – OGGETTO. Si autorizza la società **FINCANTIERI S.p.A.** (di seguito indicato come "società") con sede legale in Trieste, Via Genova, 1, P.IVA 00629440322, indirizzo di PEC fincantieri@pec.fincantieri.it, e stabilimento in Porto Marghera (Ve), Via delle Industrie, 18, all'esercizio di n. 8 scarichi di acque meteoriche di seconda pioggia, convenzionalmente indicati con le sigle SP1, SP4, SP5, SP6, SP7, SP8, SP9 e SP10, in Canale Industriale Nord a Porto Marghera.

DESCRIZIONE DELL'INSEDIAMENTO CHE ORIGINA I REFLUI

L'insediamento è ubicato nella zona industriale di porto Marghera e confina a nord con Via della Libertà, a Ovest con Via del Commercio, ed est con Via F. Gioia e a Sud con la parte terminale del Canale Industriale. Lo stabilimento è adibito all'attività di costruzioni navali e occupa una superficie di circa 378.100 m². Il ciclo tecnologico si articola in tre linee principali: la linea allestimento blocchi, la linea sezioni di montaggio e la linea Navi.

Blocchi di scafo allestiti – La nave viene costruita ad elementi chiamati "blocchi" formati da un insieme di lamiere e profili collegati tra loro mediante saldatura. Le lamiere e i profili vengono prelevati con le apposite gru dalle relative aree di stoccaggio scoperte e introdotti nell'impianto di trattamento in linea attraverso rulli motorizzati. La linea di trattamento si sviluppa nelle seguenti fasi: asciugatura, pulizia della ruggine, declamazione (sabbatura), verniciatura (con "prime" allo zinco inorganico) ed essiccazione. In una grande campata dell'officina si svolgono le lavorazioni di piegatura e sagomatura a freddo delle lamiere a seconda della forma e della grandezza delle navi da costruire. Segue l'assemblaggio mediante saldatura di pezzi elementari per formare sottoassiemi di primo livello. Le operazioni avvengono nell'area carpentieri e saldatori. La costruzione dei blocchi medi e quindi di quelli grandi viene eseguita unendo i pezzi piccoli coi relativi pannelli prodotti a monte dell'officina stessa.

Sezioni di montaggio – Tra i componenti dei vari impianti figurano le tubazioni per il trasferimento dei fluidi i cui tratti in acciaio o leghe non ferrose sono costruite in apposite officine. Parte delle tubazioni vengono utilizzate per creare "moduli" formati assiependo su telai di supporto porzioni di impianti completi di macchinari, accessori, valvole, manovre, ecc. Tali moduli vengono montati sui blocchi di scafo a terra o direttamente sulla nave in bacino. Le lavorazioni sono prevalentemente di montaggio con saltuari lavori di saldatura. Allo scopo di realizzare le maggiori economie delle lavorazioni a terra rispetto a quella di bordo, una parte dei blocchi preallestiti viene unita tra loro nelle officine mobili, dotate di tutti gli impianti ed attrezzature necessarie, formando delle sezioni di montaggio di peso al limite delle portate delle gru del bacino.

Ufficio Tecnico Antinquinamento
S. Polo 737
30125 – VENEZIA
Tel. 041/794370
Fax 041/794387
PEC: oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it
e-mail: uff5.venezia@mit.gov.it
<http://provveditoratovenezia.mit.gov.it>
C.F.: 80010060277



Linea Navi - I blocchi preallestiti o le sezioni di montaggio vengono sistemati nel bacino di costruzione in successione progressiva e uniti tra loro mediante saldatura. Analoghi collegamenti vengono fatti per tutti gli impianti il cui completamento avviene a nave galleggiante in banchina allestimento dopo il varo.

Servizi ausiliari – Sono presenti un'officina di manutenzione, laboratori, spogliatoi e mense.

Le acque reflue prodotte dai servizi ausiliari vengono sollevate alla rete fognaria pubblica di Via delle Industrie e, da qui, inviate all'impianto di depurazione Veritas di Fusina.

La tipologia delle lavorazioni sopracostate comporta la produzione di residui di lavorazione composti da particelle più o meno fini di metalli (zinco, rame e ferro) oli, grassi e vernici. Questo particolato depositato sui piazzali viene movimentato in occasione di eventi meteorici significativi, e necessita di trattamento. Il progetto complessivo di adeguamento delle acque meteoriche consiste nella captazione e stoccaggio delle acque di prima pioggia (primi 5 mm) nonché di tutte le opere necessarie a realizzare il loro pompaggio nella fognatura pubblica per il recapito al depuratore comunale Veritas di Fusina. A tal scopo sono state realizzate n. 4 vasche a tenuta in c.a. per un volume complessivo di circa 2000 m³, posizionate al di sotto dell'attuale piano campagna, realizzate in modo da garantire la completa fruibilità delle aree oggetto di intervento e servite da nuovi tratti di rete fognaria per garantire l'evacuazione delle acque così intercettate. Le caratteristiche delle vasche sono riportate nella seguente tabella.

Scarichi	N. vasca	Volume 5mm (m ³)	Livello utile in vasca (m)	Superficie vasca (m ²)	Portata di pioggia		Portata di svuotamento	
					(L/s)	(m ³ /h)	(L/s)	(m ³ /h)
SP1-SP4-SP5	1	598	2.3	260	664	2392	4.0	14.2
SP6	3	210	1.5	140	234	842	1.4	5.0
SP7-SP10	2	1044	2.3	454	1160	4176	6.9	24.9
SP8-SP9	4	254	2	127	282	1014	1.7	6.0
TOTALE		2106		1088	2340	84242	14	50

Descrizione scarichi oggetto della presente autorizzazione

Scarichi SP1-SP4-SP5: Sono relativi alle acque di seconda pioggia ricadenti sull'area dello stabilimento che comprende la Banchina 1N, il parco profilati, il magazzino generale, le officine carpenteria leggera e tubisti, la falegnameria, il parco cavi, gli edifici mensa, spogliatoi e uffici direzionali, l'officina meccanizzata manutenzione e il parcheggio. La superficie complessiva è pari a circa 120.000 m² ed interessa la vasca n. 1. Le acque meteoriche ricadenti su tale superficie sono raccolte in una rete fognaria a gravità e convogliate in tre pozzetti di sollevamento, ciascuno posto in corrispondenza degli scarichi SP1, SP4 e SP5, da dove vengono rilanciati alla vasca n. 1. Le acque di prima pioggia sono accumulate all'interno della vasca e allontanate con basse portate nella rete fognaria pubblica di Via delle Industrie al termine dell'evento piovoso.

Scarichi SP8-SP9: Sono relativi alle acque di seconda pioggia ricadenti sull'area dello stabilimento compresa tra la Banchina 2N e il bacino di costruzione, di superficie complessiva di 50.000 m² ed interessano la vasca n. 4. Le acque meteoriche ricadenti su tale superficie sono raccolte in una rete fognaria a gravità e convogliate in due pozzetti di sollevamento, ciascuno posto in corrispondenza degli scarichi SP8 e SP9, da dove vengono rilanciati alla vasca n. 4. Le acque di prima pioggia sono accumulate all'interno della vasca e allontanate con basse portate nella rete fognaria pubblica di Via del Commercio al termine dell'evento piovoso.

Scarico SP6: E' relativo alle acque di seconda pioggia ricadenti sull'area sud dello stabilimento nel tratto dalla fine della Banchina 1N al confine di proprietà per una superficie pari a circa 36 900 m². Le acque meteoriche ricadenti su tale superficie sono raccolte in una rete fognaria a gravità e convogliate in un pozzetto di sollevamento, posto in corrispondenza dello scarico SP6, da dove vengono rilanciati alla vasca n. 3. Le acque di prima pioggia sono accumulate all'interno della vasca e allontanate con basse portate nella rete fognaria pubblica di Via Gioia al termine dell'evento piovoso.

Scarichi SP7-SP10: Sono relativi alle acque di seconda pioggia ricadenti sull'area dello stabilimento che comprende l'officina lavorazione scafi, il parco lamiera, le capannette di sabbiatura blocchi e l'area di

Ufficio Tecnico Antinquinamento

S. Polo 737
30125 - VENEZIA
Tel. 041/794370
Fax 041/794387

PEC: opp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it

e-mail: uff5.venezia@mit.gov.it

<http://provveditoratovenetia.mit.gov.it>

C. F.: 80010060277



stoccaggio blocchi prefabbricati. La superficie complessiva è pari a circa 150.000 m² ed interessa la vasca n. 2. Le acque meteoriche ricadenti su tale superficie sono raccolte in una rete fognaria a gravità e convogliate in due pozzetti di sollevamento, ciascuno posto in corrispondenza degli scarichi SP7 e SP10, da dove vengono rilanciati alla vasca n. 2. Le acque di prima pioggia sono accumulate all'interno della vasca e allontanate con basse portate nella rete fognaria pubblica di Via delle Industrie al termine dell'evento piovoso.

Lo svuotamento delle vasche inizia trascorse 6 ore dalla fine dell'evento e si conclude entro 42 ore dall'inizio dello svuotamento, per garantire volumi di invaso disponibili per un successivo evento meteorico che si verifichi entro 48 ore dalla fine del precedente. Le vasche sono dotate di un sistema di setti che permette la separazione dei solidi sospesi e la separazione dei materiali galleggianti. Un primo comparto infatti è dotato di un setto con stramazzo per impedire ai solidi di proseguire alla vasca di raccolta, mentre il secondo comparto è collegato alla vasca di raccolta tramite collegamento a sifone. I pozzetti di sollevamento che intercettano il flusso delle acque meteoriche diretto agli scarichi SP1, SP4, SP5, SP6, SP7, SP8, SP9 e SP10 sono allo stesso tempo pozzetti di campionamento della qualità delle acque di seconda pioggia, una volta che le pompe hanno smesso di funzionare per avvenuto riempimento delle vasche. Essi sono isolati dalle acque lagunari tramite apposite valvole di ritegno (pozzetti SP1, SP4, SP5, SP6, SP7) o grazie a stramazzi (SP8, SP9) o tramite paratoie mobili (SP10). Il funzionamento delle vasche è gestito da un PLC che interrompe il funzionamento delle pompe di rilancio poste nei pozzetti di intercettazione degli scarichi allorché viene raggiunto il volume di riempimento delle vasche. L'eccesso delle acque di seconda pioggia che arrivano ai pozzetti supera lo stramazzo di divisione dalle acque lagunari e viene scaricato in canale Industriale Nord attraverso i seguenti scarichi:

DENOMINAZIONE SCARICO	DIAMETRO (cm)
SP1, SP7, SP8, SP9, SP10	120
SP4	100
SP5	20
SP6	50

Attraverso il PLC è possibile misurare la portata delle acque di prima pioggia e di seconda pioggia scaricate in laguna. Le vasche sono dotate di un by-pass con scarico in laguna che si attiva nel caso in cui le pompe di rilancio dai pozzetti alle vasche di prima pioggia non dovessero disinserirsi al raggiungimento del volume di riempimento delle vasche stesse. Entrambi i by-pass sono monitorati con un segnale di massimo livello della vasca.

L'ubicazione degli scarichi e le loro caratteristiche sono precisate negli elaborati tecnici allegati alla domanda depositata presso lo scrivente Ufficio in data 04.03.2014 con numero di protocollo 775 e successiva domanda di rinnovo prot. 19451 del 09.05.2018 che formano parte integrante del presente atto.

Art. 2 - VARIAZIONI AL CONTENUTO DELL'AUTORIZZAZIONE. Nessuna variazione nell'entità e nel tipo di ciclo lavorativo, nella struttura produttiva che origina i reflui può essere fatta dalla società intestataria della presente autorizzazione senza averne data notizia allo scrivente Ufficio. Parimenti, ogni variazione nelle forme, dimensioni e nell'ubicazione della rete di scarico può essere fatta solo dopo averne data comunicazione. In relazione all'entità delle variazioni richieste, lo scrivente Ufficio procede mediante semplice presa d'atto o integrazione o revisione della presente autorizzazione.

Art. 3 - IDENTIFICAZIONE DELLE OPERE. La società intestataria deve dotare ciascuno scarico oggetto del presente atto, di pozzetto di ispezione munito di portello per il prelievo dei campioni dei reflui scaricati. La quota e la posizione di detto pozzetto sono tali da consentire il prelievo di campioni rappresentativi. Ciascuno scarico deve essere chiaramente contrassegnato con le sigle identificative convenzionalmente adottate nella presente autorizzazione.

Art. 4 - LIMITI DI CONCENTRAZIONE ALLO SCARICO. Lo scarico dei reflui oggetto della presente autorizzazione deve avvenire senza produrre un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo



ricettore. I valori di concentrazione delle sostanze inquinanti presenti nello scarico devono, in ogni caso, rispettare i valori limite fissati dalla Tabella A, Sezioni 1, 2 e 4 del D.M. Ambiente 30.7.1999. Il rispetto di tali valori limite non può in alcun caso essere conseguito mediante diluizione.

Art. 5 - TITOLARITÀ. La presente autorizzazione viene assentita esclusivamente alla società Fincantieri S.p.A. ai sensi della L. 5.3.1963, n. 366, L. 16.4.1973, n. 171, D.P.R. 20.9.1973, n. 962, D.I.M. Ambiente e Lavori Pubblici 23.4.1998, D.M. 30.7.1999, D. lgs. 03.4.2006, n. 152 e ss.mm.ii., nei limiti di competenza del Provveditorato alle Opere Pubbliche, nei riguardi dei diritti che competono al demanio pubblico marittimo, salvi quindi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini od enti.

Art. 6 - VALIDITÀ. La presente autorizzazione è valida per 4 (quattro) anni dalla data del rilascio e può essere rinnovata, previa richiesta e presentazione della documentazione prescritta, sei (6) mesi prima della scadenza.

Art. 7 - VIGILANZA E CONTROLLI. Si prescrive alla società intestataria di far campionare (prelievo medio-composito nell'arco di 3 ore) ed analizzare ad un laboratorio accreditato le acque reflue oggetto della presente autorizzazione nei punti di prelievo e con le frequenze sottoindicate:

Punto di verifica	Parametri da analizzare	Frequenza
SCARICO SP1	Tutti i parametri della Tabella A allegata al D.M. 30.7.1999, Sezioni 1, 2 e 4	Semestrale (*)
SCARICO SP4	Tutti i parametri della Tabella A allegata al D.M. 30.7.1999, Sezioni 1, 2 e 4	Semestrale (*)
SCARICO SP5	Tutti i parametri della Tabella A allegata al D.M. 30.7.1999, Sezioni 1, 2 e 4	Semestrale (*)
SCARICO SP6	Tutti i parametri della Tabella A allegata al D.M. 30.7.1999, Sezioni 1, 2 e 4	Semestrale (*)
SCARICO SP7	Tutti i parametri della Tabella A allegata al D.M. 30.7.1999, Sezioni 1, 2 e 4	Semestrale (*)
SCARICO SP8	Tutti i parametri della Tabella A allegata al D.M. 30.7.1999, Sezioni 1, 2 e 4	Semestrale (*)
SCARICO SP9	Tutti i parametri della Tabella A allegata al D.M. 30.7.1999, Sezioni 1, 2 e 4	Semestrale (*)
SCARICO SP10	Tutti i parametri della Tabella A allegata al D.M. 30.7.1999, Sezioni 1, 2 e 4	Semestrale (*)

(*) in corrispondenza dell'attivazione degli scarichi a seguito di eventi meteorici

I rapporti di prova relativi ai risultati delle analisi devono riportare i valori analitici ottenuti nelle singole determinazioni accompagnati dall'incertezza di misura e dal limite di rilevabilità associati ad ogni metodo analitico applicato e sono inviati in formato digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it dell'Ufficio Tecnico per l'Antinquinamento. Lo scrivente Ufficio si riserva di eseguire i prelievi e le analisi di campioni di reflui degli scarichi oggetto della presente autorizzazione, analizzando in modo parziale o totale i parametri previsti dalla Tabella A – Sezioni 1, 2 e 4 allegata al D.M. 30.07.1999. Qualora si riscontri il superamento dei limiti di concentrazione allo scarico, i controlli potranno essere intensificati ai fini della tutela delle acque lagunari (l. 366/63). Le spese per i prelievi e le analisi sono a carico della società intestataria secondo quanto riportato all'articolo 11. La tariffa relativa ai controlli, all'esecuzione dei prelievi ed analisi è determinata dal tipo di prelievo, dal numero e tipo di analisi. Lo scrivente Ufficio ha inoltre la facoltà di installare o di far installare in qualsiasi momento presso gli scarichi oggetto della presente autorizzazione eventuali ulteriori dispositivi ed attrezzature automatiche per il prelievo e il monitoraggio della qualità e della quantità dei reflui scaricati. Il costo di tali attrezzature, nonché le opere necessarie per la corretta installazione e la fornitura dei servizi necessari per garantire il loro corretto funzionamento e la teletrasmissione dei dati secondo i protocolli che saranno definiti dallo scrivente Ufficio, sono a carico della società intestataria della presente autorizzazione.

La società intestataria deve provvedere, entro 180 (centottanta) giorni dalla data della presente autorizzazione, all'installazione di un sistema di telecontrollo che preveda la memorizzazione delle principali utenze delle vasche (pompe, misuratori di livello, misuratori di portata, attivazione dei bypass in laguna) e dei pozzetti di sollevamento (pompe, misuratori di portata). Codesta società dovrà, inoltre, fornire allo scrivente Ufficio l'accesso al software di supervisione che consenta di trasferire e memorizzare i suddetti dati in formato excel.

Ufficio Tecnico Antinquinamento

S. Polo 737

30125 - VENEZIA

Tel. 041/794370

Fax 041/794387

PEC: oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it

e-mail: uff5.venezia@mit.gov.it

<http://provveditoratovenezia.mit.gov.it>

C.F.: 80010060277



La società intestataria deve dichiarare, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, il quantitativo complessivo di reflui scaricati dagli scarichi oggetto della presente autorizzazione, espresso in m³/anno.

Art. 8 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ. Come richiesto con nota prot. 50868 del 30.11.2018 la società intestataria della presente autorizzazione deve inviare alla fognatura gestita dalla società Veritas S.p.A. i primi 10 mm di precipitazione fino alla verifica della rispondenza delle acque di scarico ai limiti previsti dalla normativa vigente.

La società deve inoltre mantenere espurgato il fondale lagunare in corrispondenza dello scarico dagli interrimenti che si potrebbero formare a causa dell'uso e della presenza dello scarico e di smaltire i materiali di risulta secondo la normativa vigente in materia di rifiuti. La società si impegna a mantenere lo scarico ed i relativi impianti di depurazione e di trattamento in perfetta efficienza e cioè sempre atti all'uso cui sono destinati. A tal fine la società deve presentare allo scrivente Ufficio, entro 3 mesi dalla data della presente autorizzazione, un piano che preveda l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati nella presente autorizzazione. Se si verificano temporanee anomalie nel funzionamento degli impianti di depurazione o incidenti di lavorazione con spandimenti di sostanze inquinanti e/o pericolose nelle acque lagunari la società è tenuta a comunicare tempestivamente l'accaduto all'Ufficio Tecnico per l'Antinquinamento (Tel. 041794370 - 041794376 - Fax 041794387 - e-mail: uff5.veneziamit.gov.it - PEC: oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it).

Art. 9 - INADEMPIENZE E SANZIONI. Qualsiasi inadempienza e inosservanza in merito alla presente autorizzazione allo scarico comporta da parte dello scrivente Ufficio l'adozione dei provvedimenti di legge oltre all'obbligo da parte della società di porre in atto gli interventi che, a giudizio dello scrivente Ufficio e delle altre Autorità competenti, si rendano necessari ai fini di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge, lo scrivente Ufficio procederà, ai sensi dell'art. 130 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a seconda della gravità dell'infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale dovranno essere eliminate le irregolarità, b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica per l'ambiente, c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Art. 10 - SPOSTAMENTO/DEMOLIZIONE OPERE. Lo scrivente Ufficio ha la facoltà di esigere lo spostamento o la demolizione dello scarico e la riduzione in pristino della località ogni qualvolta ciò si rendesse necessario a suo esclusivo giudizio per ragioni di pubblico interesse o per i lavori per conto dello Stato, senza che la società abbia perciò diritto a compensi od indennizzi di sorta.

Art. 11 - SPESE. Tutte le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi inerenti e conseguenti alla presente autorizzazione sono a carico di Fincantieri S.p.A. che provvede a liquidare gli importi dovuti secondo le indicazioni dello scrivente Ufficio in base al "Tariffario delle attività dell'Ufficio tecnico per l'antinquinamento della laguna di Venezia del Magistrato alle Acque", registrato dalla Corte dei Conti il 24.02.2012 e pubblicato sul BUR della Regione Veneto n. 24 in data 30.03.2012, i cui importi sono adeguati agli indici ISTAT. La mancata corresponsione degli importi suindicati entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione concedente comporterà la revoca della presente autorizzazione. Ancorché non materialmente allegato il predetto tariffario, la società dichiara di aver piena consapevolezza degli importi previsti per i singoli campionamenti, analisi e sopralluoghi.

Art. 12 - GARANZIE ECONOMICHE, ACCETTAZIONE CANONE DI CONCESSIONE. La società s'impegna fin d'ora ad accettare il canone per la concessione allo scarico dei reflui. Il canone complessivo viene determinato nella misura di € 9.439,32 (= Euro novemilaquattrocentotrentanove/32) per l'anno 2018,

Ufficio Tecnico Antinquinamento
S. Polo 737
30125 - VENEZIA
Tel. 041/794370
Fax 041/794387
PEC: oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it
e-mail: uff5.veneziamit.gov.it
http://provveditoratovenezia.mit.gov.it
C.F.: 80010060277





sulla base del Decreto n. 1064 del 05.12.2017 pubblicato sul BUR della Regione Veneto n. 121 del 15.12.2017.

Nelle more del perfezionamento della pratica di concessione, a garanzia dell'Amministrazione, la società intestataria della presente autorizzazione deve presentare richiesta di versamento di un deposito cauzionale presso Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia con sede in Dorsoduro 1263, Calle dei Cerchieri, Venezia (tel. 041-2446602, e-mail per invio richieste fabio.bettoni@mef.gov.it), per l'importo di € 28.000,00 (= Euro ventottomila/00) ovvero provvedere alla stipula di una polizza fideiussoria per il medesimo importo, non comprensivo di imposta bolli.

Ai sensi dell'art. 2) della nota Presidenziale n. 4697 del 28.04.2014 "le somme dovute per l'esercizio dello scarico in mancanza di valido titolo autorizzativo sono calcolate in misura pari ad almeno il duecento per cento del canone annuo".

Art. 13 – SOSTITUZIONE AUTORIZZAZIONI PRECEDENTI. La presente autorizzazione sostituisce ed annulla eventuali altre autorizzazioni comunque rilasciate per i medesimi scarichi.

**PER ACCETTAZIONE
LA SOCIETA'**
(Timbro e firma Rapp. Legale)

FINCANTIERI S.p.A.
Stabilimento di Venezia Marghera



PROVVEDITORE
Roberto LINETTI

M
Ufficio Tecnico Antinquinamento
S. Polo 737
30125 – VENEZIA
Tel. 041/794370
Fax 041/794387
PEC: ocpp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it
e-mail: uff5.venezia@mit.gov.it
<http://provveditoratovenezia.mit.gov.it>
C.F.: 80010060277



CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Progetti strategici, ambientali e politiche internazionali e di sviluppo
Settore Progetti strategici e Ambiente
Servizio tutela del suolo e verde pubblico

Venezia, 05/12/2018
Protocollo n.p./p.g.: vedi timbro informatico
Pz. 586153

Spett.le Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Servizio Pianificazione e Gestione Porto Marghera
c.a. Arch. Raoul Mihalich
SEDE

Oggetto: Parere per permesso di costruire ex artt. 10 e 22 c. 3. Richiesta parere per la demolizione e ricostruzione dell'edificio adibito ad uso manutenzione mezzi all'interno dello stabilimento Fincantieri, sito in Porto Marghera (Ve), via delle Industrie n. 18. Richiedente Fincantieri CNI SpA. **Settore Pronto Intervento, Manutenzione Patrimonio e Verde Pubblico. Codice PE 517.**

Vista la richiesta parere preventivo prot. n. 549836 del 14/11/2018, acquisita dallo scrivente Servizio in data 15/11/2018;

Esaminata la documentazione tecnica presentata;

Considerato che l'area di cui trattasi ricade all'interno del 'SIN di Marghera (DM n. 144 del 24/04/2013) soggetta pertanto alle disposizioni dell'Accordo per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia – Porto Marghera e aree limitrofe (16/04/2012)';

Considerato che nell'area oggetto dell'intervento non è stata rilevata presenza di inquinanti e non sono ad oggi previsti interventi di bonifica dei suoli;

Considerato che l'area è passata più volte in Conferenza di Servizi Decisoria ed in particolare in quella del 17/06/2011 sono state recepite le integrazioni al Piano di investigazione e preso atto che è stato sottoscritto il contratto transativo per i lavori di marginamento confermando *la piena utilizzabilità del sito sotto ogni profilo, con attestazione che potrà valere anche ai fini urbanistici ai sensi dell'art. 2, c.5bis, della L 27 febbraio 2009 n. 13, alle condizioni previste dalla vigente normativa, fermo restando quanto prescritto anche ai sensi dell'art. 6 del contratto di transazione in base al quale Fincantieri S.p.A. rimane obbligata al rispetto delle prescrizioni impartite dalla Conferenza dei Servizi nell'ambito del progetto di bonifica del sito che sarà approvato [...].*

[Il presente documento in formato PDF è copia dell'originale conservato agli atti del procedimento in oggetto. Il documento originale è stato firmato in modo autografo ed è disponibile per l'accesso a chi ne fa richiesta nei modi previsti dalla Legge]

Direttore Marco Mastrolanni – Dirigente Mario Scattolin
Responsabile del procedimento: Alessandra Beretta - Responsabile dell'Istruttoria: Beretta
Sede di Mestre – Via Giustizia n. 23 – 30174 Mestre – Tel 041 274 6062
ambiente@pec.comune.venezia.it – www.comune.venezia.it

Il responsabile dell'istruttoria, il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art.7, comma 13, del Codice di comportamento interno.
Si informano gli utenti che il trattamento dei dati personali avviene ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (nota informativa su www.comune.venezia.it)
1 / X:\D07_F_PI-Manutenz-Verde\verde-pubblico\Dati-old\U.O.C. Suolo e Rifiuti\PRATICHE EDILIZIE\Pratiche edilizie 2018\PE517_via delle Industrie_Fincantieri\PE517_fabbricato uso manutenzione mezzi_fincantieri.odt

APXU
3/12/18



**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
VENEZIA**

Strada della Motorizzazione Civile, 6 – 30170 Mestre (VE)
Tel. 0412697111 / Fax 0415020129
com.veneziam@cert.vigilfuoco.it

Ufficio Prevenzione Incendi
Tel. 0412697222-223
com.prev.veneziam@cert.vigilfuoco.it

Fasc. Comando: P/ 6878

Risposta all'invito a partecipare alla conferenza dei servizi:

*Prot. 10711 del 24/07/2019 - collegata prot. Comando 20403
del 24/07/2019*

**Spett. AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO
SETTENTRIONALE**

autoritaportuale.veneziam@legalmail.it

OGGETTO: Invito a partecipare, ai sensi dell'art. 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., alla conferenza di servizi semplificata e in modalità asincrona per l'autorizzazione ex art. 5 comma 5 bis L. n. 84/1994 e ss.mm.ii. del "Progetto di demolizione e ricostruzione del fabbricato ad uso manutenzione mezzi presso lo stabilimento Fincantieri S.p.A. di Marghera-Venezia"; richiesta Prot. 4888 AdSPMAS del 01/04/2019 da parte di Fincantieri S.p.a. di Porto Marghera – VE.
L'Istruttore Tecnico DVD Ing. FRANCO MANTOVAN

Con riferimento agli inviti per la partecipazione alla conferenza dei servizi semplificata e in modalità asincrona citata in epigrafe, si comunica che questo Comando per impegni istituzionali già intrapresi è impossibilitato a parteciparvi.

Al riguardo si fa presente che lo scrivente Comando per il progetto in questione ha già provveduto a rilasciare il parere di competenza, che si allega alla presente nota.

Nel rimane a disposizione di eventuali ulteriori delucidazioni, si porgono distinti saluti.

Per IL COMANDANTE PROVINCIALE
(DI IORIO)

IL DIRIGENTE VICARIO
(COSTA)

L'Istruttore Tecnico
DVD Ing. FRANCO MANTOVAN

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e con gli effetti degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
VENEZIA**

Strada della Motorizzazione Civile, 6 – 30170 Mestre (VE)
Tel. 0412697111 / Fax 0415020129
com.venezia@cert.vigilfuoco.it

Ufficio Prevenzione Incendi

Tel. 0412697222-223

com.prev.venezia@cert.vigilfuoco.it

Fasc. Comando: P/ 6878

Risposta all'istanza prot. N. 204249 del 16/07/2019

Collegata prot. Comando 19828 del 18/07/2019

**Spett. FINCANTIERI CANTIERI NAVALI
ITALIANI S.P.A.**

VIA GENOVA N. 1
30175 TRIESTE

p.c. Al Sig. Sindaco del Comune di
30175 VENEZIA

Tramite SUAP del Comune di VENEZIA
suap.ve@cert.camcom.it

OGGETTO: RICHIESTA DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO

*Ditta FINCANTIERI CANTIERI NAVALI ITALIANI S.P.A. - VIA DELLE INDUSTRIE - MARGHERA-
N. 18 - VENEZIA*

Istanza relativa a: stralcio 2 – edificio 117 – tettoia manutenzione mezzi.

Attività n° 52.2.C del D.P.R. 151/2011.

L'Istruttore Tecnico DVD Ing. FRANCO MANTOVAN

Con riferimento alla domanda presentata da codesta ditta intesa a sottoporre il progetto a valutazione preventiva ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 01 agosto 2011 n. 151, visto l'esito dell'esame della documentazione tecnica progettuale effettuato dall'Istruttore Tecnico, si ritiene, ai soli fini antincendio, il progetto **CONFORME** alle norme, alle regole tecniche ed ai criteri di Prevenzione Incendi.

Per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica deve essere integralmente osservata la regola tecnica di Prevenzione Incendi ed i criteri di sicurezza antincendio in vigore, nonché le norme di buona tecnica (in particolare, norme CEI).

Il Sig. Sindaco in indirizzo è pregato di inserire nei propri atti autorizzativi le indicazioni contenute nella presente, ai sensi del D.P.R. 151/2011.

Al titolare dell'attività in indirizzo si ricorda che, ai sensi dell'art.4 comma 1 del D.P.R. 151/2011, prima dell'esercizio dell'attività, va presentata al Comando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, corredata dall'asseverazione e dalle certificazioni previste dal D.M. 07.08.2012, redatte ai sensi dell'art. 16 comma 4 del D. Lgs 139/2006, su modulistica disponibile sul sito www.vigilfuoco.it.

Al fine di migliorare e velocizzare la gestione delle pratiche e favorire le eventuali operazioni di soccorso, si richiede di allegare alla SCIA la seguente documentazione digitale in formato PDF:

- planimetria di dettaglio aggiornata con layout finale,
- planimetria semplificata con indicazioni utili al soccorso.

Ogni modifica agli impianti o condizioni di esercizio, che comportano un'alterazione delle condizioni di sicurezza antincendio previste nel progetto approvato, obbliga la ditta ad attivare nuovamente le procedure di cui all'art.3 del D.P.R. 1 Agosto 2011 n° 151.

Il presente parere è riferito esclusivamente alla documentazione progettuale allegata all'istanza protocollata con gli estremi a margine citati che viene conservata agli atti di questo Comando con le modalità previste dalla legislazione vigente.

Per IL COMANDANTE PROVINCIALE
(DI IORIO)
IL DIRIGENTE ADDETTO
(COSTA)

L'Istruttore Tecnico
DVD Ing. FRANCO MANTOVAN

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e con gli effetti degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche
 Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia
 Ufficio Tecnico per l'Antinquinamento
 della laguna di Venezia

Trasmessa via PEC

**Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
 Settentrionale**

autoritaportuale.venezia@legalmail.it

Comune di Venezia

sindaco@pec.comune.venezia.it

Capitaneria di Porto di Venezia

dm.venezia@pec.mit.gov.it

Veritas S.p.A.

protocollo@cert.gruppoveritas.it

Ulss3

protocollo.aulss3@pecveneto.it

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Venezia

com.prev.venezia@cert.vigilfuoco.it

e p.c. FINCANTIERI S.p.A.

fincantieri@pec.fincantieri.it

OGGETTO: Invito a partecipare alla conferenza dei servizi semplificata e in modalità asinrona – Parere – Stabilimento Fincantieri – Via delle Industrie, 18 – Porto Marghera (Ve) “Progetto di demolizione e ricostruzione del fabbricato ad uso manutenzione mezzi presso lo stabilimento Fincantieri”.

Si fa riferimento alla Vs. nota prot. 10711 del 24.07.2019, acquisita agli atti dello scrivente Ufficio con prot. 30939 del 24.07.2019, di invito a partecipare alla conferenza di servizi semplificata e in modalità

Ufficio Tecnico Antinquinamento

S. Polo 737
 30125 - VENEZIA
 Tel. 041/794370
 Fax 041/794387

PEC: *oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it*

e-mail: *uff5.venezia@mit.gov.it*

http://provveditoratovenezia.mit.gov.it

C.F.: 80010060277



asincrona per l'approvazione del "Progetto di demolizione e ricostruzione del fabbricato ad uso manutenzione mezzi presso lo stabilimento Fincantieri".

Esaminata la documentazione tecnica, considerato che la realizzazione dell'intervento in oggetto non comporta modifiche alla rete di raccolta e scarico delle acque meteoriche, lo scrivente Ufficio esprime, per quanto di competenza, il proprio nulla osta all'esecuzione dei progetti su indicati.

Per quanto riguarda la vasca stagna di raccolta posta sotto la pavimentazione del nuovo fabbricato, si prescrive che lo smaltimento degli olii e delle acque di lavaggio raccolte al suo interno avvenga nel rispetto della normativa sui rifiuti. E', in ogni caso vietato lo smaltimento in laguna dei rifiuti derivanti da dette operazioni.


IL PROVVEDITORE
Dott. Ing. Roberto LINETTI





ALL. 5 (2 PAGG.)



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas @gruppoveritas

DIREZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Spett.le

**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA**

c.a. RUP dott. Antonio Revedin
autoritaportuale.veneziah@legalmail.it

COMUNE DI VENEZIA

sindaco@pec.comune.veneziah.it

**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL
FUOCO VENEZIA**

com.prev.veneziah@cert.vigilfuoco.it

**PROVVEDITORATO OO.PP. VENETO,
TRENTINO ALTO ADIGE E FRIULI
VENEZIA GIULIA**

oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it

CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA

dm.veneziah@pec.mit.gov.it

ULSS3

protocollo.aulss3@pecveneto.it

e p.c. **Fincantieri S.p.a.**

fincantieri@pec.fincantieri.it

OGGETTO: Invito a partecipare, ai sensi dell'art. 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., alla conferenza di servizi semplificata e in modalità asincrona per l'autorizzazione ex art. 5 comma 5 bis L. n. 84/1994 e ss.mm.ii. del "Progetto di demolizione e ricostruzione del fabbricato ad uso manutenzione mezzi presso lo stabilimento Fincantieri S.p.A. di Marghera-Venezia". Richiesta Prot. 4888 AdSPMAS del 01.04.2019. Parere favorevole.

In riferimento alla vs. richiesta a mezzo PEC, acquisita agli atti della Scrivente con Prot. 64681 del 24/07/2019, con la quale viene richiesto parere nell'ambito della Conferenza dei Servizi in modalità asincrona dell'art. 14bis della L. 241/90, per il progetto di demolizione e ricostruzione del fabbricato ad uso manutenzione mezzi presso lo stabilimento Fincantieri S.p.A. di Marghera-Venezia, alle integrazioni prodotte in data 29/10/2019 dalla ditta nell'ambito della Conferenza dei servizi in oggetto e in seguito all'analisi condotta sulla documentazione presentata; si evidenzia quanto segue:

- Vista l'autorizzazione e i nulla osta inclusi nel provvedimento Prot. 53650 del 24/06/2015 emesso da Veritas Spa;
- ferme restando le prescrizioni e condizioni del provvedimento sopra citato;

- considerato che le attività descritte nella documentazione di progetto allegata all'istanza, non modificano sostanzialmente il vigente provvedimento di autorizzazione;

si rilascia,

Parere Preventivo Favorevole

all'intervento di progetto proposto, alle seguenti condizioni

- il progetto delle reti fognarie dovrà essere eseguito in conformità a quanto contenuto nel presente atto, quanto disposto dalle vigenti normative e regolamenti ed alle specifiche tecniche di Veritas S.p.A. già consegnate e alle specifiche realizzative del vigente Regolamento di Fognatura ;;
- tutte le responsabilità civili e penali sono a carico dell'Impresa che dovrà essere regolarmente assicurata per eseguire i lavori in sede stradale previa autorizzazione del Comune o altro ente preposto;
- è fatto assoluto divieto di immettere le acque meteoriche non contaminate, come definite dalla normativa vigente, nel collettore fognario;
- dove l'insediamento allacciato alla fognatura di Veritas S.p.A. sia posto ad una quota inferiore al piano stradale, o sia soggetto ad una pressione nella rete fognaria, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie al fine di evitare rigurgiti ed inconvenienti;
- Qualsiasi variante in corso d'opera al progetto autorizzato, dovrà essere preventivamente autorizzata;
- I lavori previsti dal progetto dovranno essere ultimati entro i termini stabiliti dal permesso di Costruire o altro atto analogo, e comunque saranno soggetti al sopralluogo del Tecnico VERITAS SpA,. Qualora i lavori non venissero ultimati entro i termini stabiliti, la ditta dovrà comunicare la richiesta di proroga per il periodo necessario alla realizzazione dei lavori.
- A lavori ultimati la ditta deve comunicare a Veritas spa l'ultimazione delle opere allegando planimetria As-Built e relativa asseverazione;



VERITAS SpA si riserva la facoltà di effettuare verifiche durante l'esecuzione dei lavori.

Il presente parere ha validità ai soli fini dell'ottenimento del Permesso di Costruire e/o altro atto analogo.

Sono fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi e le responsabilità del progettista per i calcoli dimensionali della fognatura interna e delle opere ad essa connesse.

Rimaniamo a Vs. disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni

- Ing. Simone Grandin-
Direzione Fognatura e Depurazione



Tecnico referente
Luca Filippini Tel. 041 7293703