



## **Decretazione n. 2020.0000014 autorizzata il 24 gennaio 2020**

### **Oggetto: Aggiornamento documentale dell'istruttoria presentata al Comune di Venezia per l'approvazione del progetto di adeguamento dell'impianto fognario ex L.206/95 immobile "Fabbricato 34"**

Il responsabile unico del procedimento

Andrea Menin

In riferimento alla trasmissione della documentazione tecnica e amministrativa al Comune di Venezia, relativa alla richiesta di autorizzazione per lo scarico dell'impianto fognario del fabbricato 34 - Ex Chiesa di Santa Marta (fossa settica) - Richiesta di approvazione progetto di cui al prot. AdSP n.12510, è pervenuta, in data 11/10/2019, da parte del Comune la richiesta di integrazione documentale (prot. AdSP n. 14202). La richiesta di integrazione si focalizza sostanzialmente nell'aggiornamento della relazione tecnico-descrittiva, dell'aggiornamento e redazione di elaborati grafici con dettagli dello schema dell'impianto fognario e degli schemi, sezione e pianta dei manufatti di progetto.

Da un preliminare sopralluogo congiunto all'Ing. Lando, del 12/12/2019, propedeutico all'emissione di preventivo, si è potuto prendere visione dello stato dei luoghi, dell'impianto fognario (fossa trisetica) e delle relative linee di adduzione e di scarico dello stesso. Sarà necessario, prima dell'esecuzione dei rilievi tecnici (determinazione della sezioni di condotta, pendenze, integrità, costituzione dei materiali, etc), eseguire una pulizia dei collettori fognari e dei relativi chiusini con esecuzione di video ispezioni sia per la fossa settica sia delle linee delle acque reflue meteoriche e nere.

Il giorno 30/12/2019 l'Ing. Lando ha presentato l'offerta comprensiva di quanto sopra necessario (prot. AdSP 18575). In considerazione dello stato delle condotte e del manufatto (fossa trisetica), a servizio del fabbricato 34, sono stati stimati due giorni lavorativi per il servizio di idro lavaggio delle condotte e della fossa oltre all'esecuzione di pulizia con apertura/chiusura chiusini ed esecuzione di video ispezioni. Sarà inoltre necessario provvedere allo smaltimento dei rifiuti asportati durante la pulizia delle condotte il cui codice CER previsto è il 200306 (stimate 10 ton), oltre a numero due viaggi per il conferimento.

Con riferimento a quanto sopra, l'importo effettivo verrà successivamente corrisposto a misura, per quanto effettivamente svolto su presentazione di apposito consuntivo.

Si attesta che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'APV giugno 2007; si chiede l'autorizzazione alla spesa e l'affidamento alla studio sopra indicata ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i..

La spesa per l'esecuzione del servizio è pari a € 9.100,00 (IVA non imponibile ai sensi dell'articolo 9, primo comma, punto 6 del D.P.R. 633/72). Tempo per l'esecuzione del servizio 20 giorni.

**Il direttore della Direzione  
Tecnica**

Andrea Menin



## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 9.100,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2020	U11320	2020.00000421	Z302B867 CE		9100.00	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento fabbricati	Impegno generale 421/2020

Note: Si provvede ad impegnare la spesa a valere sull'esercizio finanziario 2020 previa copertura derivante dall'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020 da parte del Ministero Vigilante.

**Direttore Programmazione e Finanza**

Venezia, il 24 gennaio 2020

Dott. Gianandrea Todesco

*Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005*