



Decretazione n. 2020.0000388 autorizzata il 23 luglio 2020

Oggetto: MAGGIORI ONERI PER REFLUIMENTO DEI SEDIMENTI PRESSO LA BARENA CANAL PIOVEGOE LE SORELLE B

Il responsabile unico del procedimento

Andrea Menin

Con decretazione n. 572/2019 sono stati affidati in somma urgenza i lavori di refluimento dei sedimenti classe A "prot. 93" relativi all'escavo urgente del canale Malamocco Marghera nei tratti individuati come critici dalla Capitaneria di Porto a Costruzioni Generali Xodo.

Le attività di allestimento e refluimento sono state pertanto avviate in seguito all'autorizzazione da parte del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche secondo le indicazioni date dallo stesso in merito al sito e alle modalità di refluimento, autorizzazione pervenuta ufficialmente il 18.10.2019.

In data 30.10.2019 durante un incontro, il PIOOPP, in seguito ad alcune verifiche in merito alla ha espresso alcune perplessità in merito alla possibilità di continuare i refluimenti presso la barena canal Piovego Piovego e ha verbalmente richiesto la sospensione dei refluimenti, comunicata all'impresa da AdSP a mezzo e-mail.

In data 08.11.2019 il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche con nota prot. 46189 (prot. AdSP 15515) ha disposto ufficialmente la sospensione dei refluimenti all'interno della barena canal Piovego a causa di criticità rilevate nella barena stessa, rendendo disponibile la barena Le Sorelle B.

In tale data è stato disposto all'impresa di procedere con l'allestimento della barena le Sorelle B e con lo spostamento dell'attrezzatura.

E' stata pertanto condivisa una soluzione tecnica che permettesse in tempi brevi di proseguire i lavori di escavo e refluimento.

Tale soluzione prevede degli oneri aggiuntivi derivanti dalle seguenti attività:

- posa in opera di telo ombreggiante su pali in legno appositamente infissi sul fondale
- spostamento della draga in altra fossa di refluimento nelle vicinanze della barena
- spostamento e riposizionamento delle tubazioni per il refluimento dei sedimenti
- posa in opera di ulteriore tubazione causa maggior distanza di refluimento

L'impresa ha inoltre sostenuto dei costi a causa della sospensione dei lavori e del fermo dei mezzi di cantiere.

Complessivamente i maggiori oneri stimati per i lavori sono pari a 85.000 € come da computo allegato.

Considerata l'urgenza e indifferibilità degli interventi, dato atto che il lavoro in oggetto riveste interesse per l'Amministrazione e che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa ed al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'APV giugno 2007, si chiede di autorizzare:

- la maggiore spesa di € 90.000 corrispondente a 85.000 € per lavori e 5.000 € per somme a disposizione dell'Amministrazione, voci B03 e B07 del quadro economico allegato

- l'affidamento dei maggiori lavori per un importo pari a 85.000 € all'Impresa COSTRUZIONI GENERALI XODO s.r.l. con sede in via 18 Via Cieco Grotto n.18, 45014 Porto Viro (RO) ai sensi dell'art.106 comma 1, lettera c, punto 1 del D.lgs 50/2016 e s.m.i in quanto la modifica al contratto è dovuta a circostanze impreviste e imprevedibili per la stazione appaltante;

La somma trova copertura al capitolo 211.20 tra le somme a disposizione dell'amministrazione per l'anno in corso.

Il lavoro rientra nella categoria OG7.

**Il direttore della Direzione
Tecnica**

Andrea Menin



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 90.000,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2020	U21120	2020.00003573	80639495 3A		85000.00	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	Impegno generale 3573/2020
2020	U21120	2020.00003574			5000.00	Escavo canali portuali e smaltimento fanghi	Impegno generale 3574/2020

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 17 luglio 2020

Dott. Gianandrea Todesco

VISTO AUTORIZZAZIONE

Il Segretario Generale Dott. Martino Conticelli

VISTO CONCORDO

Il Presidente Dott. Pino Musolino

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005