



Decretazione n. 2021.0000730 autorizzata il 11 gennaio 2022

Oggetto: MOLO SALI - OPERE DI RIPRISTINO PALANCOLATO E COMPLETAMENTO BANCHINA AD USO PORTUALE: LOTTO 2- FASE A

Il responsabile unico del procedimento

Giovanni Terranova

In data 15/04/2020 si sono conclusi i lavori per la fornitura e posa in opera di palancole metalliche e di un sistema di intirantamento quale messa in sicurezza del tratto corrispondente alle vasche di caratterizzazione della cassa di colmata "Molo Sali", essendo stato necessario intervenire con opere di consolidamento sul palancole perimetrale che fin dal 2010 ha iniziato ad evidenziare anomali stati deformativi. L'intervento permette di conferire sedimenti all'interno delle vasche di caratterizzazione fino alla quota di +1,50 m s.l.m.

Per consentire il proseguo delle operazioni di conferimento dei fanghi anche nei lotti 1 e 2 fino alla quota citata, è necessario realizzare un intervento di intirantamento del palancole esistente anche per tali lotti. Infatti, sulla base delle misurazioni effettuate nel corso di un recente rilievo topografico (luglio 2019), gli spostamenti orizzontali massimi delle teste delle palancole rispetto all'allineamento teorico di progetto sono risultati di circa 50 cm nella zona del Lotto 1 e di circa 1.10 metri nel Lotto 2.

Per tale motivo, con lettera d'ordine prot. AdSPMAS n. 14181 del 14-10-2020 è stata affidata all'ing. Gianluca Pasqualon, già progettista della messa in sicurezza (Lotto 1), la progettazione esecutiva dell'intervento che si svilupperà secondo le seguenti fasi:

- Infissione tubazioni in acciaio;
- Esecuzione dei fori sui box pile esistenti;
- Messa in opera dei nuovi tiranti;
- Protezione delle strutture in acciaio.

La prima stesura del progetto stima un quadro economico per l'esecuzione dell'intervento di complessivi € 3.500.000,00, come esplicitato di seguito:

L'intervento, previsto nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022, è beneficiario di un finanziamento di complessivi € 16.000.000,00 secondo l'Accordo di Programma "Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese" pubblicato con D.M. n. 353 del 13/08/2020.

Per quanto esposto, dato atto che la struttura competente ha svolto regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità rispetto alla vigente normativa e al rispetto delle norme del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'APV giugno 2007, si chiede di autorizzare l'impegno di spesa di complessivi € 3.500.000,00 (IVA non imponibile) per l'esecuzione delle prestazioni su descritte che trova copertura al capitolo 211.10 degli importi assegnati alla Direzione Tecnica per l'anno 2021.

**Il direttore della Direzione
Tecnica**

Giovanni Terranova



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La spesa complessiva di € 3.600.000,00 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova copertura nelle somme stanziare:

Anno	Capitolo	Impegno	CIG	CUP	Importo in €	Descrizione	Nota impegno
2021	U21110	2021.00007013			3600000.00	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	Impegno generale 7013/2021: presub 1 - Somme a base d'appalto; presub 2 - Somme a disposizione dell'amministrazione.

Note: Si provvede, come indicato dalla Direzione competente ad accertare il finanziamento di cui al "Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese" al cap. E22110 delle entrate. Accertamento 7019/2021

Direttore Programmazione e Finanza

Venezia, il 28 dicembre 2021

Dott. Gianandrea Todesco

VISTO AUTORIZZAZIONE

Il Segretario Generale Ing. Antonella Scardino

VISTO CONCORDO

Il Presidente Dott. Fulvio Lino Di Blasio

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005