



Trasmessa via pec:

Spett.le

**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE
ADRIATICO SETTENTRIONALE PORTI DI VENEZIA
E CHIOGGIA**

autoritaportuale.veneziah@legalmail.it

c.a.: **R.U.P. dott. Antonio Revedin**

e p.c.

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA
ENERGETICA**

Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche
ussri@pec.mite.gov.it

COMUNE DI VENEZIA

sindaco@pec.comune.veneziah.it

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

**PROVVEDITORATO OO.PP. VENETO, TRENTINO
A.A. E FRIULI VENEZIA GIULIA**

oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it

CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA

dm.veneziah@pec.mt.gov.it

**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
VENEZIA**

com.prev.veneziah@cert.vigilfuoco.it

VERITAS S.p.A.

protocollo@cert.gruppoveritas.it

ARPAV

dapve@pec.arpav.it

ENAC Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

protocollo@pec.enac.gov.it

Arch. Andrea Lotto

andrea.lotto@archiworldpec.it

REGIONE DEL VENETO

Area Tutela e Sicurezza del Territorio

Direzione Progetti Speciali per Venezia

progettispecialiveneziah@pec.regione.veneto.it

c.a.: **R.U.C. Arch. Matteo Lizier**





Venezia
Rif. CF/pz/2024

OGGETTO: Trasmissione documentazione integrativa per la conferenza dei servizi semplificata e in modalità asincrona relativa all'istanza prot. AdSPMAS n. 5364/2023 da parte dell'Arch. Andrea Lotto per conto di Cereal Docks Marghera S.r.l. per l'autorizzazione ex art. 5 comma 5-bis L. n. 84/1994 e ss.mm.ii. del progetto per la realizzazione di sei nuovi Silos per il contenimento delle Materie Prime. Rif. SUAP Comune di Venezia: 04040800270-15032023-1536. Riscontro nota protocollo 2024-APVEAPV-0002989(7)

In riferimento alla Vs. nota prot. 2024-APVEAPV-0002989(7) del 07/02/2024 relativa alla trasmissione della documentazione integrativa di cui all'istanza in oggetto,

- richiamate le note SIFA prot. n. 1133/23 del 30/08/2023 e prot. 1386/23 del 06/11/2023 con cui la scrivente segnalava l'impossibilità di rilasciare le proprie determinazioni relativamente al tema delle possibili interazioni tra la realizzazione delle fondazioni e le opere del sistema PIF in assenza di documentazione circa gli aspetti geotecnico-strutturali relativi all'intervento in oggetto;
- constatato che tra le integrazioni pervenute dal progettista e trasmesse da codeste spett.le Autorità con nota 2024-APVEAPV-0002989(7) del 07/02/2024 sono presenti i seguenti elaborati:
 - o 01_05_06 Relazione Tecnica Descrittiva di Progetto (rev. 15-03-2023): trattasi della stessa relazione descrittiva trasmessa con la prima istanza, all'interno della quale sono solamente riportati (come precisato anche dal progettista nella mail del 04/01/2024 di trasmissione delle integrazioni in argomento) *"alcuni cenni circa la realizzazione delle Opere di Fondazione"*;
 - o T7 - Sezione Longitudinale - Focus Fondazioni (rev. 01 del 07/11/2023): trattasi di una sezione che rappresenta:
 - la distanza (di circa 58 m) tra le opere di fondazione dei silos di progetto e il palancolato di sponda;
 - la distanza (di circa 50 m) tra le opere di fondazione dei silos di progetto e quelli che sembrano essere i tubi guida dei tiranti del marginamento. A riguardo si rileva infatti che, sulla base della documentazione a nostra disposizione, la sezione del marginamento rappresentata nella suddetta tavola, oltre a non raffigurare correttamente la quota di infissione del palancolato di sponda (che dovrebbe essere pari a -22,0 m slm), non riporta la lunghezza dei tiranti di ancoraggio prevista dal progetto originario (pari a 30 m), bensì la lunghezza dei tubi guida degli stessi (circa 12 m); se venisse considerata la lunghezza dei tiranti del marginamento previsti dal progetto originario, la distanza tra le opere di fondazione dei silos di progetto e i tiranti si ridurrebbe a meno di 35 m;
- ricordato che, come peraltro già evidenziato nelle note SIFA prot. n. 457/23 del 29/03/2023 e prot. n. 1133/23 del 30/08/2023, sulla base della documentazione nota, il tratto di sponda in argomento è stato infrastrutturato con realizzazione, da parte del P.I.OO.PP. per tramite del C.V.N., di banchina di marginamento comprensiva delle tubazioni di drenaggio e





trasporto delle acque di falda e delle relative opere idrauliche; tali tubazioni (che fanno parte integrante della più ampia rete di condotte realizzate nell'ambito del Progetto Integrato Fusina) non risultano ancora consegnate alla scrivente ai fini della gestione delle stesse;

- precisato che le opere strutturali della banchina di cui sopra (ivi compreso il marginamento di sponda e i relativi tiranti) non sono di competenza della scrivente;

con la presente, nel ritenere comunque non esaustive le integrazioni trasmesse in merito agli aspetti geotecnico-strutturali richiesti circa l'intervento in oggetto, si rimanda a codesta spett.le Autorità la valutazione sul tema delle possibili interazioni tra la realizzazione delle fondazioni di progetto e le opere presenti/previste sulla banchina di sponda, trattandosi di opere che, come detto sopra, in parte non sono di competenza della scrivente e in parte non sono ancora state consegnate alla medesima.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

SIFA S.C.p.A.

l'Amministratore Delegato

ing. Cristiano Franzoi

