



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it [gruppoveritas](#) [@gruppoveritas](#) [gruppoveritas](#)

DIREZIONE FOGNATURA E DEPURAZIONE
AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

I Progettisti
Ingegneria Fontolan
info@pec.fontolan.it
Ing. Pantuso Antonio
haassociatisrl@pec.it

p.c. Spett.le
**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA**
c.a. RUP dott. Antonio Revedin
autoritaportuale.veneziah@legalmail.it

**PROVVEDITORATO OO.PP. VENETO,
TRENTINO ALTO ADIGE E FRIULI
VENEZIA GIULIA**
oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it

**SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO DI VENEZIA
E LAGUNA**
mbac-sabap-ve-lag@mailcert.beniculturali.it

REGIONE DEL VENETO
Direzione Ambiente
ambiente@pec.regione.it

COMUNE DI VENEZIA
sindaco@pec.comune.veneziah.it

CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA
dm.veneziah@pec.mit.gov.it

ULSS3
protocollo.aulss3@pecveneto.it

**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL
FUOCO VENEZIA**
com.prev.veneziah@cert.vigilfuoco.it

ENEL Distribuzione
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

WIND
wind_nord_est@pec.omwind.it

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas @gruppoveritas

OGGETTO: Invito a partecipare, ai sensi dell'art. 14 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., alla conferenza di servizi semplificata e in modalità asincrona per l'autorizzazione ex art. 5 comma 5 bis L. n. 84/1994 e ss.mm.ii. della "Progetto di ridisegno e valorizzazione dell'area ex Centrale Termoelettrica Enel G. Volpi. Demolizione, nuova costruzione ed ampliamento con piano casa".
Richiesta Prott. AdSPMAS n.15949 del 13/12/2018, n.2076 del 11/02/2019 e n.2086 del 11/02/2019, per conto di Citi S.r.l., BF srl, G&G srl, Porto Invest srl.

PARERE E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE AI LAVORI.

In riferimento all'istanza oggetto della Conferenza dei Servizi in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14bis della L. 241/90, della ditta in oggetto Prot.62486 del 18/07/19, alle integrazioni documentali, acquisite agli atti della Scrivente con Prot. 70561 del 09/08/2019, con la quale viene richiesto parere al progetto presentato, si evidenzia che nulla osta al rilascio dell'autorizzazione richiesta, alle condizioni di seguito indicate.

- Viste le integrazioni al progetto acquisite agli atti con Prot. 70561 del 09/08/2019;
- Viste le ulteriori integrazioni prodotte con Prot. 90490 del 14/10/2019;
- Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata alla richiesta e alle relative integrazioni;
- Visto il Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, le norme che contemplano parametri e valori limite di emissione degli scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria valevoli su tutto il territorio nazionale;
- Visto il Regolamento Fognatura approvato dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia con deliberazione n.18 del 13/12/2018;
- Visto l'art.11 comma 3 della Convenzione per la Regolazione dello Svolgimento del Servizio Idrico Integrato del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" approvata con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n°20 del 13/12/2018;
- Visti i Decreti Ministeriali 23 aprile 1998, 16 dicembre 1998 e 30 luglio 1999;
- Viste le delibere di Giunta Regionale n. 1634 del 22 giugno 2001, n. 4014 del 31 dicembre 2001, n. 4361 del 30 dicembre 2003, n. 4370 del 30 dicembre 2005 e n. 102 del 27 gennaio 2009;
- Visto la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 "Piano Tutela Acque";
- Visto la DGRV n 80 del 27/01/2011 dal Titolo "Linee guida per l'applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del Piano Tutela Acque";
- Visto la DGRV n 842 del 15/05/2012 dal Titolo "Norme tecniche di attuazione";
- Visto il DPR 59 del 13/03/2013 e le DGRV 1775 del 03/10/2013 e DGRV 622 del 29/04/2014;
- Vista la Convenzione per la regolazione dello svolgimento del Servizio Idrico Integrato del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" Prot. n.2007 del 20/12/2018;
- Considerato che dal 01 gennaio 2014 è entrato in vigore il nuovo Piano Analitico;

Il progetto presentato e ss.mm.ii. è soggetto alle prescrizioni di seguito indicate:

Relativamente ai lavori di allacciamento alla pubblica fognatura:

- il progetto delle reti fognarie dovrà essere eseguito in conformità a quanto contenuto nel presente atto, quanto disposto dalle vigenti normative e regolamenti ed alle specifiche tecniche di Veritas S.p.A. già consegnate;

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas @gruppoveritas

- l'allacciamento dell'area avverrà attraverso il sollevamento privato esistente e dovrà essere eseguito nella cameretta del collettore comunale di via F.lli Bandiera come da progetto presentato;
- tutte le responsabilità civili e penali sono a carico dell'Impresa che dovrà essere regolarmente assicurata per eseguire i lavori in sede stradale previa autorizzazione del Comune o altro ente preposto;
- è fatto assoluto divieto di immettere le acque meteoriche non contaminate, come definite dalla normativa vigente, nel collettore fognario;
- dove l'insediamento allacciato alla fognatura di Veritas S.p.A. sia posto ad una quota inferiore al piano stradale, o sia soggetto ad una pressione nella rete fognaria, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie al fine di evitare rigurgiti ed inconvenienti;
- installazione sul tratto finale di scarico di ogni singola vasca di prima pioggia di un sistema di intercettazione rapida del flusso fognario ove non previsto in sede di progetto o sistema di sezionamento equivalente;
- installazione sul tratto finale di scarico di ogni singola vasca di prima pioggia per ciascuna delle ditte insediate di:
 - **Misuratore di portata elettromagnetico**, o comunque adeguato per la misura di portata di reflui fognari. Lo strumento dovrà essere installato sul collettore di scarico in fognatura dell'Utente, a valle di tutte le immissioni di reflujo dell'insediamento nel medesimo collettore.
 - **Sistema di teletrasmissione del segnale** del misuratore di portata elettromagnetico, compatibile col sistema adottato da Veritas;
 - Le specifiche tecniche della predetta strumentazione e di installazione dovranno essere sottoposte a parere tecnico preventivo del personale Veritas. L'utente sarà altresì assoggettato alla fornitura di tutte le utilities necessarie a garantire il funzionamento continuo delle apparecchiature installate. Fornitura, installazione, gestione e manutenzione, della strumentazione richiesta, sono a carico dell'Utente.
- Qualsiasi variante in corso d'opera al progetto e sue modifiche oggetto del presente parere, dovrà essere preventivamente autorizzata;
- I lavori previsti dal progetto dovranno essere ultimati entro i termini stabiliti dal permesso di Costruire o altro atto analogo, e comunque saranno soggetti al sopralluogo del Tecnico VERITAS SpA, che dovrà essere contattato prima dell'inizio dei lavori di scavo, ed a scavo aperto per verificare la regolare esecuzione dell'allacciamento al collettore fognario. Qualora i lavori non venissero ultimati entro i termini stabiliti, la ditta dovrà comunicare la richiesta di proroga per il periodo necessario alla realizzazione dei lavori.
- A lavori ultimati la ditta deve comunicare a Veritas spa l'ultimazione delle opere allegando planimetria As-Built;
- Sono fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi e le responsabilità del progettista per i calcoli dimensionali della fognatura interna e delle opere ad essa connesse.
- VERITAS SpA si riserva la facoltà di effettuare verifiche durante l'esecuzione dei lavori.
- Se non previsto in fase di progetto, i singoli lotti dello stabilimento dovranno dotarsi di una nuova utenza idrica indipendente;
- **Sottoscrizione a fine dei lavori di realizzazione delle reti fognarie del Verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente, per la determinazione dei punti di prelievo del reflujo scaricato;**

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas @gruppoveritas

- **Le acque esitate in fognatura dallo stabilimento non potranno essere scaricate con portata superiore all'attuale portata del sollevamento finale. Veritas si riserva la facoltà di chiedere, nel caso di eventi meteorologici anche di debole intensità, di limitare o sezionare lo scarico, al fine di non creare rigurgiti ed inconvenienti alla rete di fognatura.**

Il presente parere decadrà qualora il Titolare dello scarico apporti varianti sostanziali dell'attività e/o degli impianti tali da determinare una modifica qualitativa e/o quantitativa del reflu scaricato. In tal caso lo scarico dovrà essere di nuovo preventivamente autorizzato.

Il titolare dello scarico inoltre dovrà comunicare a VERITAS S.p.a. ogni variazione societaria (fusioni, incorporazioni, controlli, collegamenti ecc.) comprese le variazioni dell'oggetto sociale e/o comunque del tipo di attività svolta entro e non oltre il termine di 10 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.

Con riferimento al parere rilasciato dal Provveditorato OO.PP. Triveneto M_INF.PRVE.REGISTRO UFFICIALE.U.0039452.27-09-2019 nell'ambito della Conferenza dei servizi, si coglie l'occasione per precisare all'Ente convocante quanto segue.

Valutato il progetto presentato nella sua interezza, il presente parere risulta favorevole, limitatamente allo scarico dei primi 5 mm derivanti dalla raccolta di prima pioggia dei piazzali del singolo lotto, come definito dal comma 1 dell'art.6 delle Norme tecniche del Vigente PTA. Eventuali volumetrie di prima pioggia eccedenti i 5 mm potranno essere assoggettate ad autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura esclusivamente nel caso fosse documentato l'eventuale ulteriore trascinarsi di sostanze pericolose oltre i limiti dello scarico in Corpo idrico superficiale e qualora compatibile con il sistema fognario e depurativo ricevente. Eventuali altri volumi di pioggia e/o dilavamento dedicati alla raccolta delle acque dei tetti e delle coperture, potranno essere predisposti, ma in alcun caso allacciati alla rete fognaria pubblica, senza il preventivo assenso della scrivente.

Infine le specifiche valutazioni in merito alla gestione delle volumetrie di invaso e ai trattamenti relativi alle acque destinate allo scarico in pubblica fognatura sono di competenza del Gestore del Servizio Idrico Integrato così come definito dal vigente regolamento di fognatura, dal Piano di tutela delle acque regionale e dal D.Lgs. 152/06.

Rimangono a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni
Distinti saluti.

- Ing. Simone Grandin -
Il Direttore Fognatura e Depurazione

Tecnico referente
Luca Filippini Tel. 041 7293703