**Veritas s.p.a.** - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - *PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it*
*info@gruppoveritas.it* **www.gruppoveritas.it** gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

DIREZIONE FOGNATURA E DEPURAZIONE
AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

Spett.le
**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE**
**PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA**
autoritaportuale.venezia@legalmail.it
RUP dott. Antonio Revedin

Spett.le
**Città Metropolitana di Venezia**
**Servizio Politiche Ambientali**
Via Forte Marghera 191
30173 –Mestre -VE
protocollo.cittametropoltana.ve@pecveneto.it
c.a. Dott.ssa G. Adolfo

e p.c. Alla Ditta
DECAL ITALIA S.p.A.
Via della Geologia 11 - Marghera
30175 VENEZIA
maurizio.serafin@geopec.it
decaltaliaspa@legalmail.it

**OGGETTO:** Pratica n. 01745260198-280125-1008
Ditta DECAL ITALIA S.p.A.
Impianto: VENEZIA – Via della Geologia 11 - Marghera -
Autorizzazione Unica Zona Logistica semplificata (AU-Z.L.S.)
**Atto di assenso.**

In relazione alla Vostra comunicazione di avvio del procedimento prot. 7052 del 27/03/2025, acquisita agli atti dalla Scrivente con prot. 31617 del 27/03/2025, in merito all'istanza in oggetto trasmessa dalla ditta Decal Italia S.p.a., e in seguito all'analisi condotta sulla documentazione presentata, si evidenzia che nulla osta al rilascio dell'autorizzazione, alle condizioni di seguito indicate.

- Vista l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dalla Città Metropolitana di Venezia con Determinazione n. 929 del 23/03/2023 che ricomprende l'atto di assenso rilasciato dalla scrivente con Prot.21573 del 07/03/2023;
- Vista l'istanza prot.44911 del 12/05/2025 presentata dalla ditta Decal Italia S.p.a., per l'insediamento sito in Venezia-Marghera, via della Geologia 11;
- Viste le integrazioni documentali acquisite agli atti con Prot. 51878 del 03/06/2025;
- Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata alla richiesta di modifica dell'AU-ZLS relativa allo scarico denominato PM 347/1 di acque reflue miste industriali e PM 347/2 di acque reflue assimilate alle domestiche;
- Visto il parere favorevole del Responsabile gestione impianti depurazione di VERITAS S.p.A. sull'accettabilità del refluo, con prescrizioni;

- Visto il Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, le norme che contemplano parametri e valori limite di emissione degli scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria valevoli su tutto il territorio nazionale;
- Visto il Regolamento Fognatura approvato dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia con deliberazione n.9 del 27/06/2022;
- Visto l'art.11 comma 3 della Convenzione per la Regolazione dello Svolgimento del Servizio Idrico Integrato del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" approvata con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n°20 del 13/12/2018;
- Visti i Decreti Ministeriali 23 aprile 1998, 16 dicembre 1998 e 30 luglio 1999;
- Viste le delibere di Giunta Regionale n. 1634 del 22 giugno 2001, n. 4014 del 31 dicembre 2001, n. 4361 del 30 dicembre 2003, n. 4370 del 30 dicembre 2005 e n. 102 del 27 gennaio 2009;
- Visto la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 "Piano Tutela Acque";
- Visto la DGRV n 80 del 27/01/2011 dal Titolo "Linee guida per l'applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del Piano Tutela Acque"
- Visto la DGRV n 842 del 15/05/2012 dal Titolo "Norme tecniche di attuazione";
- Visto il DPR 59 del 13/03/2013 e le DGRV 1775 del 03/10/2013 e DGRV 622 del 29/04/2014;
- Visto il DPCM del 05/10/2025 di istituzione della Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia – Rodigino;
- Visto il DPCM n. 40/2024 recante il Regolamento di istituzione di Zone Logistiche Semplificate ai sensi dell'art.1, comma 65 della Legge 27 dicembre 2017 n.205;,
- Vista la DGRV n. 1205/DGR del 22/10/2024 relativa alla Zona Logistica Semplificata Porto di Venezia;
- Visto il DDR n. 367 di Autorizzazione unica Ambientale per l'impianto di depurazione di VERITAS S.p.a. sito in località Fusina, Via dei Cantieri 9;
- Considerato che, in attesa dell'attuazione del Progetto Integrato Fusina, il rispetto dei parametri e dei valori limite di emissione di cui alla tabella A allegata al presente atto da parte degli scarichi di acque reflue industriali nella fognatura pubblica affidata alla gestione di VERITAS S.p.a., consente di garantire una migliore efficienza depurativa dell'impianto di depurazione terminale di Fusina in rapporto alle sue capacità di trattamento;
- Considerato che le caratteristiche chimico - fisiche del refluo, così come certificate dal richiedente nella documentazione allegata alla domanda, sono conformi a quanto contemplato alla tabella A allegata al presente atto, che ne costituisce parte integrante ed essenziale;
- Vista la Convenzione per la regolazione dello svolgimento del Servizio Idrico Integrato del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" Prot. n.2007 del 20/12/2018;
- Visto il vigente piano analitico utenti industriali adottato da Veritas;

Lo scarico denominato:

- **PM 347/1 di acque reflue miste industriali (scarico Unico)– categoria 9** del piano analitico Veritas, derivanti dall'attività di deposito carburanti, nella fognatura comunale di via dell'Elettronica a Marghera (VE), per i seguenti volumi e concentrazioni massimi autorizzati; tali dati, dichiarati in fase di istruttoria, sono utilizzati esclusivamente ai fini dell'applicazione della formulazione tariffaria disposta da ARERA, fermi restando i valori limite di emissione allo scarico fissati in Tabella A (limiti di legge):

  Portata: 148.000 mc /anno
  COD: 300 mg/l
  Fosforo Totale (come P): 5 mg/l
  Azoto Totale (come N) 50 mg/l
  Solidi sospesi: 80 mg/l

è soggetto alle prescrizioni di seguito indicate:

- **La portata massima oraria di scarico dovrà essere pari a 30 mc/h**;
- **I rilasci dei volumi delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura dovranno essere effettuati in conformità ai dettami del comma 4 dell'Art. 39 dell'Allegato D alla DGR N. 842 del 15 maggio 2012 e ss.mm.ii. (N.T.A P.T.A.);**
- **Entro 30 giorni dal termine dei lavori di progetto, la ditta dovrà trasmettere il modulo Sin 01, reperibile sul sito istituzionale di Veritas, compilato nelle sezioni A, B, C, D ed E, comprensivo delle nuove superfici di stabilimento per l'aggiornamento dei contratti di Utenza.**
  **I dati indicati dovranno essere coerenti con quanto riportato nelle relazioni allegate all'istanza di progetto.**

Inoltre, relativamente ai lavori di progetto:

- Il progetto delle reti fognarie dovrà essere eseguito in conformità a quanto contenuto nel presente atto, quanto disposto dalle vigenti normative e regolamenti ed alle specifiche tecniche del Gestore del Servizio Idrico Integrato, già consegnate;
- E' fatto assoluto divieto di immettere le acque meteoriche non contaminate, come definite dalla normativa vigente, nel collettore fognario;
- Dove l'insediamento allacciato alla pubblica fognatura sia posto ad una quota inferiore al piano stradale, o sia soggetto ad una pressione nella rete fognaria, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie al fine di evitare rigurgiti ed inconvenienti;
- Qualsiasi variante in corso d'opera al progetto autorizzato, dovrà essere preventivamente autorizzata;
- A lavori ultimati, la ditta deve comunicare al Gestore del Servizio Idrico Integrato, l'ultimazione delle opere tramite modello Sin 04, allegando planimetria As-Built con asseverazione del Tecnico incaricato;
- Sono fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi e le responsabilità del progettista per i calcoli dimensionali della fognatura interna e delle opere ad essa connesse.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato, si riserva la facoltà di effettuare verifiche durante l'esecuzione dei lavori.
- Sottoscrizione a fine dei lavori di realizzazione delle reti fognarie del Verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente;

ed alle seguenti condizioni:

a) l'efficacia del presente atto è subordinata entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente, alla stipula del contratto di utenza e rispetto delle condizioni ivi previste, al pagamento delle spese istruttorie ed alla costituzione del deposito cauzionale ove previsto. E' in ogni caso fatto obbligo al Gestore di fornire tutte le informazioni ed allegati previsti sull'apposita modulistica Veritas spa finalizzati alla stipula del contratto medesimo. Restano salvi tutti gli obblighi nei confronti di VERITAS SpA in qualità di Ente Gestore della fognatura comunale, in merito alla stipula ed all'osservanza del contratto di utenza e del pagamento delle relative spese. Rimangono a carico dell'Utente i relativi costi per l'effettuazione di prelievi ed analisi di controllo da parte di Veritas spa.

b) mantenimento, da parte del Titolare dello scarico, delle caratteristiche del refluo entro i valori limite di emissione fissati da Veritas secondo il Piano analitico approvato;

c) esecuzione, a cura di Veritas, di prelievi ed analisi, effettuati in conformità alla normativa vigente, *"necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi"*, nonché alla determinazione dei parametri tariffari. La frequenza analitica e l'elenco dei parametri analitici sono stabiliti, come da contratto, dal Piano Analitico specifico per l'attività produttiva a cui lo scarico si riferisce secondo quanto previsto all'articolo 31 del Regolamento di fognatura. Il prelievo del refluo sarà effettuato nel punto di consegna così come individuato dall'Ente Gestore e dal Titolare dello scarico di comune accordo con la sottoscrizione del verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente. Si comunica che in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di fognatura approvato dal Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" con deliberazione n.9 del 27/06/2022, Titolo IV, Articolo 31, Punto e), comma 5, il costo di tutte le analisi di controllo degli scarichi è a carico del titolare dello scarico;

d) osservanza, a cura del titolare dello/gli scarico/i, delle quantità massime di Portata Autorizzata, e della concentrazione di Solidi sospesi (S.S.), COD, Fosforo (P), Azoto (N) autorizzate, con riferimento all'applicazione della formula tariffaria (TICSI) deliberata dall'Autorità Nazionale di regolazione in materia di Servizi Idrici;

e) Mantenimento, da parte del Titolare dello scarico, della piena accessibilità e visibilità dei punti di prelievo individuati nel "Verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente" all'atto delle verifiche indicate al precedente punto c). È inoltre fatto obbligo al Titolare dello scarico o suo delegato, assicurare la presenza di un operatore prontamente reperibile per assistere alle predette verifiche e fornire eventuali informazioni ove richieste;

f) Mantenimento in perfetta efficienza della strumentazione installata allo scarico. Eventuali anomalie dovranno essere tempestivamente comunicate a mezzo PEC a Veritas spa, con l'indicazione dei tempi di ripristino delle apparecchiature.

g) In caso di necessità Veritas si riserva la facoltà di limitare la portata oraria di scarico, anche successivamente all'emissione del presente provvedimento.

**Per l'intera durata dei lavori di progetto, lo scarico preesistente può essere mantenuto in funzione nel rispetto delle condizioni e prescrizioni, anche tariffarie e contrattuali, regimate dall'atto di assenso Prot.21573 del 07/03/2023;**

Oltre ad essere subordinata alla valutazione da parte di VERITAS SpA dei risultati analitici di cui alla precedente lettera c), in caso d'inosservanza alle sue prescrizioni, VERITAS SpA procederà dando comunicazione agli Enti di Controllo preposti.

Il presente atto decadrà qualora il Titolare dello scarico apporti varianti sostanziali dell'attività e/o degli impianti tali da determinare una modifica qualitativa e/o quantitativa del refluo scaricato. In tal caso lo scarico dovrà essere di nuovo preventivamente autorizzato.

**Veritas s.p.a.** - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - *PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it*
*info@gruppoveritas.it* **www.gruppoveritas.it** gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Infine si rilascia

***NULLA OSTA ALLO SCARICO***

Per i seguenti **scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 34 del P.T.A.:**

- scarico denominato **PM 347/2 - di acque reflue assimilate alle domestiche - categoria DOM** nella fognatura comunale di via dell'Elettronica a Marghera (VE) senza prescrizioni;

E' fatto salvo quanto previsto al precedente punto a).

VERITAS SpA si riserva la facoltà di applicare ulteriori prescrizioni allo scarico ove necessarie, anche successivamente all'emissione del provvedimento di autorizzazione.

Il titolare dello scarico inoltre dovrà comunicare a VERITAS S.p.a. ogni variazione societaria (fusioni, incorporazioni, controlli, collegamenti ecc.) comprese le variazioni dell'oggetto sociale e/o comunque del tipo di attività svolta entro e non oltre il termine di 10 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni
Distinti saluti.

- Ing. Alessandro Gaburro –
Direttore Fognatura e Depurazione

Alessandro Gaburro
05.06.2025 12:53:36
GMT+02:00

Tecnico Referente
Luca Filippini Tel. 0417293703

**Veritas s.p.a.** - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - *PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it*
*info@gruppoveritas.it* **www.gruppoveritas.it** gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

## Allegato A . Tabella dei LIMITI di SCARICO nella PUBBLICA FOGNATURA

**(Bacini fognari di: Fusina, Lido ,Cavallino, Chioggia, Quinto di Treviso, Preganziol, Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto, Zenson di Piave)**

| | Parametro | Unità di misura | Limiti |
|---|---|---|---|
| 1 | PH | | 6 -9,50 |
| 2 | Temperatura | °C | - |
| 3 | Colore | | Non percettibile con diluizione 1:40 |
| 4 | Odore | | Non deve essere causa di molestie |
| 5 | Materiali Grossolani | mg/l | Assenti |
| 6 | Solidi Sospesi Totali | mg/l | 200 |
| 7 | BOD5 | mg $O_2$/l | 250 |
| 8 | COD | mg $O_2$/l | 500 |
| 9 | Azoto Ammoniacale | mg $NH_4$/l | 30 |
| 10 | Azoto Nitroso | mg $NNO_2$/l | 0,6 |
| 11 | Azoto Nitrico | mg $NNO_3$/l | 30 |
| 12 | Fosforo Totale | mg P/l | 10 |
| 13 | Fluoruri | mg F/l | 12 |
| 14 | Cloruri | mg Cl/l | 1200 |
| 15 | Solfuri | mg $H_2S$/l | 2 |
| 16 | Solfiti | mg $SO_3$/l | 2 |
| 17 | Solfati | mg $SO_4$/l | 1000 |
| 18 | Cianuri Totali (come CN) | mg/l | 1 |
| 19 | Cloro attivo libero | mg/l | 0,3 |
| 20 | Tensioattivi totali | mg/l | 4 |
| 21 | Alluminio | mg/l | 2 |
| 22 | Arsenico | mg/l | 0,5 |
| 23 | Bario | mg/l | - |
| 24 | Boro | mg/l | 4 |
| 25 | Cadmio | mg/l | 0,02 |
| 26 | Cromo totale | mg/l | 4 |
| 27 | Cromo VI | mg/l | 0,2 |
| 28 | Ferro | mg/l | 4 |
| 29 | Manganese | mg/l | 4 |
| 30 | Nichel | mg/l | 4 |
| 31 | Mercurio | mg/l | 0,005 |
| 32 | Piombo | mg/l | 0,3 |
| 33 | Rame | mg/l | 0,4 |
| 34 | Selenio | mg/l | 0,03 |
| 35 | Stagno | mg/l | - |
| 36 | Zinco | mg/l | 1 |
| 37 | Solventi clorurati | mg/l | 2 |
| 38 | Grassi e Oli animali/vegetali | mg/l | 40 |
| 39 | Idrocarburi totali | mg/l | 10 |
| 40 | Fenoli | mg/l | 1 |
| 41 | Aldeidi | mg/l | 2 |
| 42 | Solventi organici aromatici | mg/l | 0,4 |
| 43 | Solventi organici azotati | mg/l | 0,2 |
| 44 | Pesticidi fosforati | mg/l | 0,1 |
| 45 | Pesticidi Totali esclusi i Fosforati | mg/l | 0,05 |
| 46 | Aldrin | mg/l | 0,01 |
| 47 | dieldrin | mg/l | 0,01 |
| 48 | endrin | mg/l | 0,002 |
| 49 | isodrin | mg/l | 0,002 |
| 50 | Composti organici alogenati | mg/l | 2 |
| 51 | Saggio di tossicità acuta | | Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il num. degli organismi immobili è uguale o maggiore dell'80% del totale |