Trasmessa via pec:

Spett.le

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE PORTI DI VENEZIA E CHIOGGIA
autoritaportuale.venezia@legalmail.it

e p.c.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Direzione generale per le fonti energetiche e titoli abilitativi (FTA)
fta@pec.mase.gov.it

AUTORITÀ PER LA LAGUNA DI VENEZIA – NUOVO MAGISTRATO ALLE ACQUE (EX PROVVEDITORATO OO.PP. VENETO, TRENTINO ALTO ADIGE E FVG)
Alla c.a. ing. Francesca Croci
oopp.triveneto-uff2@pec.mit.gov.it
autoritalaguna@pec.it

ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - Direzione Territoriale Nord-Est
protocollo@pec.enac.gov.it

ENAV S.p.A. - Area Operativa – Progettazione Spazi Aerei-Sett. Ostacoli
funzione.psa@pec.enav.it

REGIONE DEL VENETO
Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Progr. Comunitaria
Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e I. delle Imprese
area.politicheeconomichecapitaleumano@pec.regione.veneto.it
industriartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it

A.R.P.A.V. - Dipartimento di Venezia
dapve@pec.arpav.it

A.U.L.S.S. 3 Serenissima - Dipartimento di Prevenzione
protocollo.aulss3@pecveneto.it

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Area Tutela Ambientale
Alla c.a. Cristiana Scarpa
protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE
consorzio@pec.acquerisorgive.it

COMUNE DI VENEZIA
sindaco@pec.comune.venezia.it
territorio@pec.comune.venezia.it

CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA
dm.venezia@pec.mt.gov.it

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO VENEZIA
com.prev.venezia@cert.vigilfuoco.it

V.E.R.I.T.A.S. S.p.A.
protocollo@cert.gruppoveritas.it

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Direzione generale economia circolare e bonifiche
Divisione V – Bonifiche dei Siti di Interesse Nazionale e siti orfani
Alla c.a. ing. Nazzareno Santilli
ecb@pec.mase.gov.it

AUTORITÀ di BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI
alpiorientali@legalmail.it

SOPRINTENDENZA
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Venezia
sabap-ve-lag@pec.cultura.gov.it

SOPRINTENDENZA
Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Giuseppina Riggio in qualità di Responsabile della Bioraffineria di Venezia
bioraffineriavenezia@pec.enilive.com

ing. Gianpaolo Minotto – tecnico incaricato dalla Società ENILIVE S.p.A.
gianpaolo.minotto@ingpec.eu

REGIONE DEL VENETO
Area Tutela e Sicurezza del territorio
Direzione Progetti Speciali per Venezia
Alla c.a. R.U.C. arch. Matteo Lizier
progettispecialivenezia@pec.regione.veneto.it

Venezia
Rif. prot. n. 613-2026/ CF/mv

OGGETTO: **Istanza del 11.02.2026 acquista con prott. AdSPMAS nn. 3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719 e 3720, e integrazioni del 16.02.2026 acquisite con prot. AdSPMAS n. 4093 della Società ENILIVE S.p.A. – Bioraffineria di Venezia avente ad oggetto: richiesta autorizzazione all'esecuzione di opere nei porti da parte di privati art. 5 comma 5-bis L. 84/94 e di Autorizzazione Unica Z.L.S. per il Permesso di Costruire relativo al progetto di adeguamento dell'Unità Ecofining - realizzazione sezione di deossigenazione, primo stadio del processo ecofining™ per la produzione di biocarburanti, Via dei Petroli 4 – 30175 Porto Marghera (VE), Fg. 6 mapp. 389.**
Rif. SUAP Comune di Venezia per P.d.C.: REP_PROV_VE/VE-SUPRO/0076019 del 11/02/2026
Codice pratica: 11403240960-08012026-1539
Espressione determinazioni di competenza.

In riferimento alla conferenza di servizi per l'intervento in oggetto,

Premesso che:

- S.I.F.A. S.C.p.A. è Concessionaria della Regione del Veneto per la realizzazione e gestione del Progetto Integrato Fusina (P.I.F.), di cui è parte integrante la Piattaforma Ambientale denominata SG31 alla quale è allacciato lo stabilimento ENILIVE mediante collegamento dedicato tramite il quale la Ditta scarica le proprie acque reflue (cd. reflui tipo B0) per il successivo trattamento, in forze di apposito Contratto di servizi tutt'ora in essere;

Viste:

- Le note AdSP MAS prot. n. 4344 del 19/02/2026 e 5283 del 03/03/2026, con cui codesta spettabile Autorità di Sistema Portuale ha convocato la conferenza di servizi e ha trasmesso la relativa documentazione progettuale.
- La nota AdSP MAS prot 9954 del 21/04/2026 con cui sono state trasmesse le successive integrazioni documentali ed è stata fissata la nuova scadenza per il rilascio delle determinazioni di competenza

Considerato che:

- l'intervento di adeguamento dell'unita di Ecofining prevede la realizzazione di una sezione di deossigenazione, per cui sono previste le seguenti opere:
    - Platee di fondazione sopra terra dello spessore minimo di 500 mm;
      Per le fondazioni dirette superficiali si prevede la realizzazione di uno scavo, spinto fino alla profondità massima indicativa di -1450 mm da piano campagna per la posa di plinti e platee in calcestruzzo armato e – 5800 mm per n. 2 vasche in c.a. per alloggiamento apparecchiature.
      La base degli elementi delle fondazioni dirette poggerà su pali esistenti e/o precedentemente infissi.
    - Struttura in carpenteria metallica a sei piani per il posizionamento delle apparecchiature dell'impianto (tubi, pompe, scambiatori, ventilatori, etc.) con scale a rampa in carpenteria metallica e gradini e piani di calpestio in grigliato.
    - Struttura (capannone) per alloggio compressori aperta sui tre lati fino ad un'altezza di 6350 mm e chiuso sui quattro lati da 6400 mm a 17850 mm (altezza totale 17850 mm); pareti perimetrali in pannelli fonoassorbenti.
    - Forno e camino con altezza complessiva di 50200 mm.
    - Reattore di deossigenazione D-301 con altezza 44400 mm.
    - Colonna di strippaggio E-302 con altezza 36200 mm.
    - Pipe Rack
    - N° 2 vasche interrate per alloggiamento apparecchiature.

- Cabina sottostazione elettrica.
- Apparecchiature varie componenti l'impianto.

- Secondo le valutazioni progettuali, in base ai rilievi eseguiti sui piezometri presenti all'interno delle aree di interesse si evince una possibile venuta a giorno delle acque di falda di riporto durante la realizzazione degli scavi, i quali potrebbero spingersi al di sotto del piano di tale falda. In tal caso il progetto prevede l'invio delle acque intercettate all'impianto SG 31
- Inoltre il progettista assevera che le opere di progetto non avranno interferenze con la Bonifica delle acque di falda in quanto:
  - le metodologie e le tecniche adottate per le fondazioni andranno ad interessare uno spessore di acquifero limitato
  - l'uso della tecnologia FDP è considerato idoneo ad evitare la possibile messa in contatto di acquiferi differenti

Tenuto conto che:

- Durante la fase di cantiere potranno essere prodotte acque dalle seguenti attività:
  - acqua di risulta dai lavaggi dei mezzi e delle apparecchiature;
  - acque sanitarie, dovute alla presenza del personale impegnato; è comunque previsto l'uso di WC chimici e di altri servizi igienico-assistenziali con lavabi e docce;
  - eventuali acque presenti all'interno dello scavo (acqua meteorica o di falda, da scavi e da fori di infissione pali);

  che si prevede vengano convogliate nella rete fognaria di stabilimento per invio a trattamento c/o l'impianto SG31.
- In fase di esercizio le acque generate dalle opere previste in progetto verranno raccolte tramite caditoie esistenti e convogliate nella rete fognaria dedicata allo stabilimento;
- La gestione delle acque meteoriche, unitamente agli altri reflui provenienti dal nuovo impianto, rientrerà nel contratto di servizi in essere stipulato, fra Enilive S.p.A. e S.I.F.A. S.c.p.a.;
- Dalla documentazione in nostro possesso non risulta che la nuova sezione di trattamento comporti la produzione di acque di processo.

Sulla base di quanto sopra, per quanto di competenza della Scrivente, si rilascia **parere favorevole** all'esecuzione delle opere di progetto, limitatamente all'intervento di "*Adeguamento dell'Unità Ecofining™ - Realizzazione sezione di deossigenazione, primo stadio del processo Ecofining™ per la produzione di biocarburanti*", subordinato alle seguenti prescrizioni:

- rispetto dei limiti qualitativi e quantitativi sulle acque di scarico inviate a trattamento presso l'impianto SG31 già definiti nella convenzione in essere tra SIFA e ENILIVE;
- venga previsto un pretrattamento delle acque prodotte durante le fasi di cantiere, al fine di eliminare eventuali materiali grossolani, sabbie e oli.

Distinti saluti.

SIFA S.C.p.A.

Il Presidente

ing. Cristiano Franzoi

Cristiano Franzoi
25.05.2026 10:26:56
GMT+02:00

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.